赤岗镇五福屿村东东局三线整治项目

工 程 量 清 单

建设单位：（单位盖章）

经 办 人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人成签字盖专用章）

编制时间：2026年9月15日

造价咨询人：（单位资质专用章）

经 办 人：（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

复核时间：2026年9月15日

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

工程项目清单汇总表

工程名称：赤岗镇五福屿村东东局三线整治项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	单项工程	
1.1.1	赤岗镇五福屿村东东局三线整治项目	
2	措施项目费	
2.1	临时设施措施费	
2.2	文明施工措施费	
2.3	环境保护措施费	
2.4	安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赤岗镇五福屿村东东局三线整治项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		赤岗镇五福屿村东东局三线整治项目					
		通信线管铺设					
1	040101002001	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:按设计图纸	m3	86.8		
2	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填	m3	52.5		
3	040103003001	余方弃置	1.弃料品种:废土 2.运距:5公里	m3	28.51		
4	041001001001	旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 10cm厚	1.材质:混凝土 2.厚度:10cm	m	997.44		
5	041001001003	旧路面机械切缝 沥青混凝土路面 5cm厚	1.材质:沥青混凝土 2.厚度:5cm	m	89.8		
6	041001001004	拆除路面	1.材质:沥青混凝土 2.厚度:6cm 3.废料运距:5公里	m2	13.1		
7	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm 3.废料运距:5公里	m2	198.6		
8	041001003001	拆除基层	1.材质:石屑垫层 2.厚度:10cm 3.废料运距:5公里	m2	211.7		
9	040202014001	100厚石屑垫层-道路垫层	1.石料规格:石屑 2.厚度:10cm	m2	211.7		
10	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm	m2	198.6		
11	040203004001	粘层	1.喷油量:喷透层油1.0kg/m2	m2	13.1		
12	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:6cm厚AC-13C细粒式改性沥青砼	m2	13.1		
13	040305001001	垫层	1.石料规格:石屑 2.厚度:10cm	m3	21.17		
本页小计							

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赤岗镇五福屿村东东局三线整治项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
14	040501005001	塑料管//PVC—u通信保护管Dc110*3.0	1.材质及规格:PVC—u通信保护管De110*3.0	m	797.9		
15	040501005002	塑料管//PVC—u通信保护管Dc50*2.0	1.材质及规格:PVC—u通信保护管De50*2.0	m	549.8		
16	040501003002	架设镀锌钢管DN100	1:材质及规格:镀锌钢管DN100	m	18		
17	040501003001	架设镀锌钢管DN50	1.材质及规格:镀锌钢管DN50	m	72		
18	040504001001	通信人孔井	1.土壤类别：一、二类土; 2.土方外运：5公里; 3.管井详细：通信人孔井。	座	3		
19	040504001002	800×600×1100mm单页手孔井	1.土壤类别：一、二类土; 2.土方外运：5公里; 3.管井详细：单盖手孔井。	座	3		
20	040504001003	1200×800×1300mm双页手孔井	1.土壤类别：一、二类土; 2.土方外运：5公里; 3.管井详细：双盖手孔井。	座	8		
21	030412004001	拉7/2.2mm镀锌钢绞线	1.名称:拉7/2.2mm镀锌钢绞线 2.导线连接方式:架空铺设 3.其他：满足图纸及相关技术规范要求	m	122		
		路灯安装					
本页小计							

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赤岗镇五福屿村东东局三线整治项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
22	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他：满足图纸及相关技术规范要求	m3	9.72		
23	010102007001	回填方	1.填方来源:原土回填 2.其他：满足图纸及相关技术规范要求	m3	6.72		
24	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:5km 3.其他：满足图纸及相关技术规范要求	m3	3		
25	030413012001	太阳能路灯 LED 80W/白光/H=6m	1.名称:太阳能路灯 2.规格:LED 80W/白光/H=6m 3.太阳能板：120W 4.其他：发光中国结5W	套	2		
26	030413012002	拆除现状路灯水泥灯杆	1.名称:现状路灯水泥灯杆	套	13		
27	041001008001	拆除原路灯基础	1.结构形式:混凝土结构 2.运距:5公里	m3	2.6		
28	030413012003	安装路灯灯杆	1.名称:6m高路灯灯杆 2.规格:灯源利旧 3.其他：发光中国结5W	套	13		
29	010502001001	路灯基础	1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C25 3.钢材类型:钢板 4.其他：满足图纸及相关技术规范要求	座	15		
本页小计							

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赤岗镇五福屿村东东局三线整治项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		电线安装					
30	030412004002	绝缘电线WDZD-BYJ-1*4	1.名称:绝缘电线WDZD-BYJ-1*4 2.满足图纸及相关技术规范要求	m	2200		
31	030412004003	绝缘电线WDZD-BYJ-1*2.5	1.名称:绝缘电线WDZD-BYJ-1*2.5 2.满足图纸及相关技术规范要求	m	2200		
32	030412004004	绝缘电线WDZD-BYJ-2*1.5	1.名称:绝缘电线WDZD-BYJ-2*1.5 2.满足图纸及相关技术规范要求	m	340		
33	030412004005	绝缘电线WDZD-BYJ-1*1.5	1.名称:绝缘电线WDZD-BYJ-1*1.5 2.满足图纸及相关技术规范要求	m	600		
34	031103008001	光缆 24芯	1.型号:光缆 24芯	m	800		
35	031103025001	接续盒	1.名称:光纤接续盒	个	8		
36	031103026001	不锈钢自动电控箱	1.种类:30*40定时自动开关 2.规格:漏电保护、过载保护	套	1		
37	031103026002	落地不锈钢箱	1.名称:落地不锈钢箱	套	5		
38	031103026003	不锈钢电箱	1.名称:不锈钢电箱	套	5		
39	031103009001	网线	1.型号:网线 2.规格:超五类	m	300		
40	031103002001	波纹管DN50	1.型号:波纹管DN50	m	150		
本页小计							
合计							

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

措施项目清单计价表

工程名称：赤岗镇五福屿村东东局三线整治项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	041201016001	临时设施			
1.2	041201017001	文明施工			
1.3	041201018001	环境保护			
1.4	041201019001	安全生产			

其他项目清单计价表

工程名称：赤岗镇五福屿村东东局三线整治项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额土（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　　计					-

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

增值税计价表

工程名称：赤岗镇五福屿村东东局三线整治项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	