赤岗镇杏芝围村主村道三线改造项目

招标工程量清单

建 设 单 位：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位盖章）

经 办 人：

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：_____

复 核 时 间：_____

编制说明

一、项目概况

1．工程名称：赤岗镇杏芝围村主村道三线改造项目

2．建设单位：普宁市赤岗镇杏芝围村村民委员会

二、审核标准和依据

1.本工程采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《广东省建设工程计价通则》(2018)、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省通用安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)、《广东省园林绿化工程综合定额》(2018)、广东省现行费用定额取费标准等有关规定进行编审；

2.各项税、费计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
利　润	（人工费+机具费）×20%	（人工费+机具费）×20%	（人工费+机具费）×20%	（人工费+机具费）×15%	（人工费+机具费）×18%
税　金	9.0%				
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费)×19%	(人工费+机具费)×13%	(人工费+机具费)×35.77%	(人工费+机具费)×16.5%	（人工费+机具费）×10%
预算包干费	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×10%	(人工费+机具费)×6%	(人工费+机具费)×6%
概算幅度差	/				

3.绿色施工安全防护措施费分解计取依据广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价标准及九项专业工程工程量计算标准的

通知》粤建市〔2025〕196号及《关于调整《广东省建设工程计价依据2018》计价规则的通知》粤标定函〔2025〕22号规定计算：

(1)文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施和安全生产措施的费用计算仍采用各专业定额计算公式，相应包含的费率如下：

a.文明施工措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22；

b.环境保护措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20；

d.临时设施措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26；

e.安全生产措施，其中市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61。

4.材料价按普宁市2026年二季度、2026年7月份信息价及市场价。

工程项目清单汇总表

工程名称：赤岗镇杏芝围村主村道三线改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金_额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	单项工程	
1.1.1	赤岗镇杏芝围村主村道三线改造项目	
2	措施项目费	
2.1	文明施工措施费	
2.2	环境保护措施费	
2.3	临时设施措施费	
2.4	安全生产措施费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
3.6	其中：预算包干费	
3.7	其中：工程优质费	
3.8	其中：消纳费	
4	税前工程造价	
5	增值税	
6	合　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赤岗镇杏芝围村主村道三线改造项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1		单项工程					
2		赤岗镇杏芝围村主村道三线改造项目					
3		整个项目					
4		通信线管铺设					
5	041001001002	拆除路面	1.材质:混凝土 2.厚度:15cm 3.废料运距:5公里	m2	150		
6	041001003001	拆除基层	1.材质:石屑垫层 2.厚度:10cm 3.废料运距:5公里	m2	150		
7	040101001001	挖一般土方	1.土类别:清除杂草、垃圾杂物及表土 2.挖土深度:30cm厚 3.运距:5公里	m3	210		
8	040202014001	100厚6%水泥石粉垫层	1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:10cm	m2	850		
9	040203007001	150厚C30混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm	m2	850		
10	040501009001	水平导向钻进//pe通讯管 φ110-单管	1.土壤类别：一、二类土； 2.规格：110*6.6mm、1.0mpa； 3.连接方式：热熔连接； 4.泥浆外运：5公里； 5.扩孔管径DN110	m	202.82		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：赤岗镇杏芝围村主村道三线改造项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040501009003	水平导向钻进//pe通讯管 φ110-双管	1.土壤类别：一、二类土； 2.规格：110*6.6mm、1.0mpa； 3.连接方式：热熔连接； 4.泥浆外运：5公里； 5.扩孔管径DN220	m	1137.93		
12	040504001002	800×600×1100mm单页手孔井	1.土壤类别：一、二类土； 2.土方外运：5公里； 3.管井详细：DY-3。	座	6		
13	040504001003	1200×800×1300mm双页手孔井	1.土壤类别：一、二类土； 2.土方外运：5公里； 3.管井详细：DY-2。	座	15		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：赤岗镇杏芝围村主村道三线改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		54599.42	
1.1	041201016001	临时设施		12905.32	
1.2	041201017001	文明施工		10919.88	
1.3	041201018001	环境保护		9927.17	
1.4	041201019001	安全生产		20847.05	
本页小计				54599.42	
合计				54599.42	-

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：赤岗镇杏芝围村主村道三线改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E.4.3
3	计日工				详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费				详见本标准表E.4.5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合　计					

增值税计价表

工程名称：赤岗镇杏芝围村主村道三线改造项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-专业工程暂估价		9	
合计					