普宁市赤岗镇埔下村坑颜基础设施提升改造工程

工 程 量 清 单

建设单位：_____（单位盖章）

造价咨询人：_____（单位资质专用章）

经 办 人：_____（签字或盖章）

经 办 人：_____（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

法定代表人或其授权人：_____（签字或盖章）

编 制 人：_____（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：_____（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：_____

复核时间：_____

工程项目清单汇总表

工程名称：普宁市赤岗镇埔下村坑颜基础设施提升改造工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项 目 内 容	金 额（元）
1	分部分项工程费	
1.1	单项工程	
1.1.1	普宁市赤岗镇埔下村坑颜基础设施提升改造工程	
2	措施项目费	
2.1	临时设施措施费	
2.2	文明施工措施费	
2.3	环境保护措施费	
2.4	安全生产措施费	3832.15
2.5	脚手架费	
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	
5	合　　计	

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市赤岗镇埔下村坑颜基础设施提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		单项工程					
		普宁市赤岗镇埔下村坑颜基础设施提升改造工程					
		路面硬底化					
1	040101001001	清表	1.土类别:杂草、杂物、垃圾 2.挖土深度:综合考虑 3.运距:5公里	m3	1036.38		
2	040201003001	路床碾压检验	1.路床碾压检验	m2	3299.77		
3	040202014001	10cm厚含6%水泥石屑	1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:10cm	m2	1289.92		
4	040202014002	15cm厚含6%水泥石屑	1.水泥含量:6% 2.石料规格:石屑 3.厚度:15cm	m2	2009.85		
5	040203007001	15cm厚C30水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm	m2	1289.92		
6	040203007002	20cm厚C30水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:20cm	m2	2009.85		
7	050101001001	挖除乔木	1.胸径范围:35~50cm,树高约10~16m	株	3		
8	050101001002	挖除杂灌木	1.冠幅范围:约100cm,高约1.5~2m	株	13		
		排水管道及排水沟					
9	040101002002	挖沟槽土方	1.土类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑	m3	152.39		
10	040103001002	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:石屑回填	m3	89.7		
11	040103001003	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填	m3	30.71		
12	040103003002	余方弃置	1.弃料品种:5公里	m3	121.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市赤岗镇埔下村坑颜基础设施提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
13	040305001002	垫层	1.材料品种、规格:C20混凝土 2.厚度:100厚	m3	11.48		
14	040305004002	砖砌体排水沟	1.砂浆种类、强度等级:400厚M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 2.规格:砖砌加高50cm	m3	17.23		
15	040601030002	砖砌体水泥砂浆抹灰	1.材料品种、规格:面批档20厚1：2.5防水水泥砂浆	m2	86.13		
16	040501001002	DN600混凝土管	1.垫层材质及厚度:200石屑垫层 2.管道规格、等级:DN600钢筋混凝土管 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	20		
17	040501001003	DN500混凝土管	1.垫层材质及厚度:200石屑垫层 2.管道规格、等级:DN500钢筋混凝土管 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	30		
18	040501001004	DN400混凝土管	1.垫层材质及厚度:200石屑垫层 2.管道规格、等级:DN400钢筋混凝土管 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	30		
19	040501005001	De200塑料PVC-UP排水管	1.垫层材质及厚度:100石屑垫层 2.管道规格、等级:De200塑料PVC-UP排水管 3.管道检验及试验要求:管道闭水试验	m	156.14		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市赤岗镇埔下村坑颜基础设施提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
20	040504001002	圆形检查井	1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 2.砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 3.井筒、井盖、井圈材质及规格:Φ700 钢纤维砼成品构件	座	4		
21	040504010002	雨水口	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:600×400钢纤砼雨水篦子 2.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土垫层 3.砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌MU10砖	座	5		
22	040504010003	雨水口提升	1.种类、规格:雨水口提升 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:300*300钢纤维砼井盖及井座 3.做法:砖砌，1:3水泥砂浆抹面	座	12		
23	040601010001	现浇混凝土池盖板	1.混凝土强度等级:C30预制混凝土 2.厚度:20cm	m3	1.728		
24	040901001001	构件钢筋	1.钢筋种类:现浇(直径mm) Φ14	t	0.1045		
25	040504010004	Φ400铸铁检查井盖	1.雨水箅子及圈口材质、型号、规格:Φ400铸铁检查井盖 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	座	4		
		路灯安装					
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市赤岗镇埔下村坑颜基础设施提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他：满足图纸及相关技术规范要求	m3	29.88		
27	010102007001	回填方	1.填方来源:原土回填 2.其他：满足图纸及相关技术规范要求	m3	26.59		
28	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:5km 3.其他：满足图纸及相关技术规范要求	m3	3.29		
29	030413012001	太阳能路灯 LED 100W/白光/H=6m	1.名称:太阳能路灯 2.规格:LED 100W/白光/H=6m 3.太阳能板：120W 4.其他：发光中国结5W	套	28		
30	030413012002	太阳能广场灯 LED 60W*3/白光/H=6m	1.名称:太阳能广场灯 2.规格:LED 60W*3/白光/H=6m 3.太阳能板：120W	套	6		
31	010502001001	太阳能路灯基础	1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C25 3.钢材类型:钢板 4.其他：满足图纸及相关技术规范要求	座	28		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市赤岗镇埔下村坑颜基础设施提升改造工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
32	010502001002	太阳能广场灯基础	1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C25 3.钢材类型:钢板 4.其他：满足图纸及相关技术规范要求	座	6		
33	030413012003	挂壁式太阳能路灯	1.名称:LED壁式路灯 2.型号:模组化设计,50W LED灯,光通量≥28001m,寿命达20000小时以上、光控+遥控，4000K 3.规格:灯具挑臂长度为0.6米 4.电池:太阳能电池板600*500	套	66		
		外立面装饰					
34	04B001	原有墙饰面层凿除至基层	1.立面抹灰铲除一般抹灰 砖、混凝土面 2.废料外运5公里	m2	533.47		
35	010903002001	墙面涂膜防水	1.防水膜品种:1.2mm厚聚氨酯防水涂料	m2	533.47		
36	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1.掺外如剂或掺合料1:3水泥防水砂浆>15mm(中间压入一层1@20X20镀锌电焊网)	m2	533.47		
37	010609003001	外墙挂网	1.材料品种、规格:20X20镀锌电焊网	m2	533.47		
38	011403001001	抹灰面油漆	1.腻子种类:满刮柔性腻子2遍 2.油漆品种、刷漆遍数:白色外墙涂料一底二面	m2	533.47		
本页小计							
合计							

措施项目清单计价表

工程名称：普宁市赤岗镇埔下村坑颜
基础设施提升改造工程

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目			
1.1	041201016001	临时设施			
1.2	041201017001	文明施工			
1.3	041201018001	环境保护			
1.4	041201019001	安全生产		3832.15	
1.5	011601001001	脚手架			
本页小计					
合计					-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：普宁市赤岗镇埔下村坑颜基础设施提升改造工程

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				
6	合同中约定的其他项目				
合　　计					-

增值税计价表

工程名称：普宁市赤岗镇埔下村坑颜基础设施提升改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价		9	
合计					