

普宁市赤岗镇乡村道路养护工程(C035 洪厝
埔线)

预
算
审
核
报
告

宏骏工程管理有限公司



普宁市赤岗镇乡村道路养护工程 (C035洪厝埔线)

预算审核价

送审金额 (小写) : 305201.00元

(大写) : 叁拾万零伍仟贰佰零壹元整

审核金额 (小写) : 301129.00元

(大写) : 叁拾万零壹仟壹佰贰拾玖元整

核减金额 (小写) : 4072.00元

(大写) : 肆仟零柒拾贰元整

建设单位: 普宁市赤岗镇人民政府



(单位盖章)

造价咨询人: 宏骏工程管理有限公司



(单位盖章)

法定代表人

李作

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人



或其授权人:

(签字或盖章)

经办人: *李海明*

李海明

(签字或盖章)

审核人:



复核人:



编制时间: 2026年5月28日

复核时间: 2026年5月28日

普宁市赤岗镇乡村道路养护工程（C035洪厝埔线）

预算审核报告

普宁市赤岗镇人民政府：

本公司受贵单位委托，对贵单位委托的“普宁市赤岗镇乡村道路养护工程（C035洪厝埔线）”预算书进行审核。贵单位所提供的设计图纸、预算书等有关资料的完整性、真实性、合法性负责。我公司依据国家现行的法律、法规、技术文件要求，对工程量计算，定额计价、相关费用的核定、审核意见的准确性、正确性和公正性负责，现将审核过程及结果报告陈述如下：

一、工程概况：

- 1、工程名称：普宁市赤岗镇乡村道路养护工程（C035洪厝埔线）
- 2、建设地址：普宁市赤岗镇
- 3、建设单位：普宁市赤岗镇人民政府

二、审核依据：

1、定额依据

1) 交通运输部2018年第86号公告公布实施的《公路建设工程项目概算预算编制办法》（JTG3830-2018）及《公路工程预算定额》（JTG/T3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T3833-2018）。

2) 粤建标函【2019】819号文《广东省住房和城乡建设厅关于



调整广东省建设工程计价依据增值税税率的通知》等有关规定进行编制。

3) 粤交基【2019】544号《广东省交通运输厅关于〈公路工程建设项目投资估算编制办法〉〈公路工程项目概算预算编制办法〉及配套指标定额补充规定的通知》。

2、工程量计算依据建设单位提供的工程量清单。

3、人工费、机械台班费及主要材料计算依据人工、机械、材料、企业管理费和其他工程费率等按广东省交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG 3830-2018)及《广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知》(粤交基【2022】67号)进行计价, 其中:

1) 本工程所在地为四类工资区, 人工预算单价按四类地区129.08元/工日计取。

2) 材料价格:

采用公路造价管理部门发布的《广东省2026年2月交通建设工程材料信息价》以及揭阳市建设工程标准定额站发布《2025年第四季度揭阳市普宁市建设工程人工材料综合价》(有月份价的材料按2026年2月材料单价)的不含税价计。

4、费用依据

1) 根据交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》(JTG3830-2018) 进行计算。



2) 利润按定额直接费及措施费、企业管理费之和的7.42%计算，税金按直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费及利润之和的9%计算。

3) 施工场地建设费按定额建筑安装工程费扣除专项费以累进法计算。

4) 安全生产经费按建筑安装工程费(不含安全生产费本身)的1.5%计算。

5、其他说明：本项目预算书的混凝土采用商品混凝土。

三、审核情况：

经审核，主要核减（增）事项如下：

- 1、核减临时交通组织设施清单单价；
- 2、核减C15水泥混凝土基层清单单价；
- 3、核减施工场地建设费；
- 4、因清单工程量和单价调整而变动的相关安全生产费及施工场地建设费等费用。

四、审核结果：

“普宁市赤岗镇乡村道路养护工程（C035洪厝埔线）”

送审金额：305201.00元

审核金额：301129.00元



核减金额：4072.00元

核减率：1.33%

五、附件：

1、工程预算审核书。



项目清单预算表

建设项目名称: 普宁市赤岗镇乡村道路养护工程 (C035洪厝埔线)

合同段:

编制范围: K0+000-K1+131.45

第 1 页

共 3 页

招预 3-1 表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用比例(%)	备注
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.131	266250.22	301129	100.00	
101		临时工程	公路公里	1.131	7374.01	8340	2.77	
10103		其他临时工程	公路公里	1.131	7374.01	8340	2.77	
1010304		临时交安设施	总额	1.000	8340.00	8340	2.77	
	107	交通组织				8340	2.77	
	107-1	临时交通组织	总额	1.000	8340.00	8340	2.77	
102		路基工程	km	1.131	25256.41	28565	9.49	
10201		场地清理	km	1.131	25256.41	28565	9.49	
1020102		挖除旧路面	m3/m2	402.655/1150.444	70.94/24.83	28565	9.49	
102010201		挖除水泥混凝土面层	m3/m2	230.089/1150.444	100.45/20.09	23112	7.68	
	202-2	挖除旧路面				23112	7.68	
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面				23112	7.68	
	202-2-1-18	挖除200mm厚水泥混凝土路面	m2	1150.444	20.09	23112	7.68	
102010204		挖除基层、底基层	m3/m2	172.567/1150.444	31.6/4.74	5453	1.81	
	202-2	挖除旧路面				5453	1.81	
	202-2-5	挖除各类基层				5453	1.81	
	202-2-5-2	挖除15cm厚水泥稳定碎石基层	m2	1150.444	4.74	5453	1.81	
103		路面工程	km	1.131	191001.77	216023	71.74	
10302		水泥混凝土路面	m2	1150.444	183.79	211443	70.22	
1030203		基层	m3/m2	172.567/1150.444	485.46/72.82	83775	27.82	
	304	混凝土基层				83775	27.82	
	304-1	水泥混凝土底基层				83775	27.82	
	304-1-4	水泥混凝土基层				83775	27.82	

编制:

复核:



项目清单预算表

建设项目名称：普宁市赤岗镇乡村道路养护工程（C035洪厝埔线）

合同段：

编制范围：K0+000-K1+131.45

第 2 页 共 3 页

招预 3-1 表

工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用比例(%)	备注
	304-1-4-2	15cm厚C15水泥混凝土基层	m2	1150.444	72.82	83775	27.82	
1030204		面层	m3/m2	230.089/1150.444	554.86/110.97	127668	42.40	
	312-1	普通水泥混凝土面板				122281	40.61	
	312-1-5	厚200mm面板	m2	1150.444	106.29	122281	40.61	
	312-2	混凝土路面钢筋				1368	0.45	
	312-2-4	HRB400	kg	244.783	5.59	1368	0.45	
	316-6	植筋				4019	1.33	
	316-6-5	Φ14mm钢筋				4019	1.33	
	316-6-5-1	Φ14mm钢筋,深度35cm	根	166.000	24.21	4019	1.33	
10306		旧路面处理	km/m2			4580	1.52	
1030601		既有路面处治	m2			4580	1.52	
	316-5	路面灌缝	m	891.000	5.14	4580	1.52	
104		桥梁涵洞工程	km					
105		隧道工程	km/座					
106		交叉工程	处					
107		交通工程及沿线设施	公路公里	1.131	32570.29	36837	12.23	
10701		交通安全设施	公路公里	1.131	32570.29	36837	12.23	
1070101		主线路基段	km	1.131	32570.29	36837	12.23	
107010103		交通标志	个	8.000	218.63	1749	0.58	
	604-1	单柱式交通标志						
	604-14	道口标柱(混凝土基础)	个	4.000	232.25	929	0.31	
	604-15	道口标柱(无基础)	个	4.000	205.00	820	0.27	
107010104		交通标线	m2	552.053	63.56	35088	11.65	

编制：

复核：



人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设工程名称: 普宁市赤岗镇乡村道路养护工程 (C035洪厝埔线)

编制范围: K0+000-K1+131.45

招预 1 表

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					场外运输损耗		备注 (规格)	
						路基工程	路面工程	交通工程及 沿线设施				%		数量
1	1001001	人工	工日	129.08	241.282	62.331	157.126	21.825						
2	1051001	机械工	工日	129.08	81.678	42.290	29.295	10.093						
3	1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	360.00	0.261			0.261						
4	1511010	普C30-42.5-2(商)	m3	370.00	234.600		234.600							
5	1511031	普C15-32.5-4(商)	m3	340.00	175.950		175.950							
6	20000200	20mm以内冲击钻头	个	9.50	12.083		12.083							
7	20000322	环氧胶泥	m3	19590.70	0.007		0.007							
8	20000763	乙二胺(EDA)	kg	15.85	1.111		1.111							
9	20000764	二丁脂	kg	9.38	2.218		2.218							
10	20000765	丙酮	kg	8.85	1.111		1.111							
11	2001001	III级300钢筋	t	3365.00	0.003		0.003							
12	2001002	HRB400钢筋	t	3249.00	0.279		0.279							
13	2001022	20~22号铁丝	kg	4.60	0.172		0.172							镀锌铁丝
14	2003004	型钢	t	3297.00	0.001		0.001							
15	2003016-1	钢管立柱	t	5152.00	0.117			0.117						
16	2009011	电焊条	kg	4.40	0.147		0.147							
17	3001001	石油沥青	t	3551.00	0.116		0.116							
18	3001005	乳化沥青	t	3333.33	0.740		0.740							
19	3003002	汽油	kg	8.02	296.315			296.304						92号
20	3003003	柴油	kg	6.66	1073.287	849.523	223.752							
21	3005001	煤	t	868.00	0.023		0.023					1.00		

编制:

复核:



人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：普宁市赤岗镇乡村道路养护工程（C035洪厝埔线）

编制范围：K0+000-K1+131.45

招预 4 表

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计					场外运输损耗		备注 (规格)	
						路基工程	路面工程	交通工程及 沿线设施				%		数量
22	3005002	电	kW·h	0.85	627.237		627.233							
23	3005004	水	m ³	2.72	57.660		57.500	0.160						
24	4003002	锯材	m ³	1312.00	0.138		0.138							
25	5009007	底油	kg	8.85	126.983			126.983						
26	5009008	热熔涂料	kg	5.31	2133.481			2133.481						
27	5009009	环氧树脂	kg	23.01	7.445		7.445							
28	5509002	42.5级水泥	t	349.00	0.006		0.005				1.00			
29	6007003	反光玻璃珠	kg	3.33	461.097			461.097						
30	6007004	反光膜	m ²	203.54	2.628			2.628						
31	6007010	震动标线涂料	kg	8.12	762.923			762.923						
32	7801001	其他材料费	元	1.00	1667.632		595.078	1072.554						
33	20001994	功率3.0kW以内电动手持冲击钻	台班	164.24	11.625		11.625							
34	20001995	容积100L以内低速搅拌器	台班	160.55	0.581		0.581							
35	8001027	1.0m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1182.18	0.524	0.524								WY100液压
36	8001030	2.0m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1475.12	1.381	1.381								WY200A液压
37	8003070	热熔标线设备	台班	826.60	2.138			2.138						
38	8003075	凸起振动标线机	台班	606.68	1.303			1.302						
39	8003077	2.5-4.5m轨道式水泥混凝土摊铺机	台班	1371.99	0.828		0.828							
40	8003083	混凝土电动刻纹机	台班	287.60	8.303		8.303							RQF180
41	8003085	混凝土电动切缝机	台班	233.08	2.876		2.876							S1F
42	8003101	机动破路机	台班	227.40	32.443	32.443								1PR300

编制：

复核：



建筑安装工程费计算表

建设工程名称: 普宁市赤岗镇乡村道路养护工程 (C035洪厝埔线)

合同段:

编制范围: K0+000-K1+131.45

第 1 页

共 1 页

招预 5 表

序号	工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
								人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1-101-10101-1010101	107-1	临时交通组织	总额	1.000	8340			8340		8340							8340	8340.00
2	1-101-10101-1010102	202-2-1-1	挖除200mm厚水泥混凝土路面	m2	1150.444	16923		7823		10888	18711		708	446		1341	1908	23112	20.09
3	1-101-10101-1010103	202-2-2-1	挖除15cm厚水泥稳定碎石基层	m2	1150.444	4437		223		4154	4377		177	100		349	450	5453	4.74
4	1-101-10101-1010104	304-1-1-1	15cm厚C15水泥混凝土基层	m2	1150.444	58939		8476	60259	2340	71075		619	692		4471	6917	83775	72.82
5	1-101-10101-1010105	312-1-5	厚200mm面板	m2	1150.444	94595		9812	87731	5556	103099		899	1021		7161	10096	122281	106.29
6	1-101-10101-1010106	312-2-4	HRB400	kg	244.783	1098		209	917	7	1133		7	32		84	113	1368	5.59
7	1-101-10101-1010107	316-4-5-1	Φ14mm钢筋,深度35cm	根	166.000	2232		750	479	2202	3431		19	65		172	332	4019	24.21
8	1-101-10101-1010108	316-5	路面灌缝	m	891.000	3579		1035	2465	258	3758		68	101		278	378	4580	5.14
9	1-101-10101-1010109	604-14	道口标柱(混凝土基础)	个	4.000	648		66	664	13	743		17	40		52	77	929	232.25
10	1-101-10101-1010110	604-15	道口标柱(无基础)	个	4.000	567		66	570	13	649		17	40		46	68	820	205.00
11	1-101-10101-1010111	605-1-2	反光型	m2	454.853	16384		1820	14588	2714	19122		296	664		1287	1923	23293	51.21
12	1-101-10101-1010112	605-1-4	振动	m2	97.200	9380		866	6667	1994	9527		177	380		737	974	11795	121.35
13	1-110-11001	104-1	承包人驻地建设	总额	1.000													7018	7018.00
14	1-110-11002	102-3	安全生产费	总额	1.000													4346	4346.00
合 计						217122	0	31146	182680	30139	243965	0	3004	3581	0	15978	23236	301129	266250.22

编制:

复核:



综合费率计算表

建设工程名称: 普宁市赤岗镇乡村道路养护工程 (C035洪厝埔线)

合同段:

编制范围: K0+000-K1+131.45

第 1 页

共 1 页

招预 6 表

序号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		1.114					2.343	0.521	0.224	3.681	0.521	2.747				0.271	3.018						
2	石方		1.018					1.881	0.470	0.176	3.075	0.470	2.792				0.259	3.051						
3	运输		1.136					2.230	0.154	0.157	3.523	0.154	1.374				0.264	1.638						
4	路面		1.093					2.098	0.818	0.321	3.512	0.818	2.427				0.404	2.831						
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569				0.513	4.082						
6	构造物 I		0.753					1.386	1.201	0.262	2.401	1.201	3.587				0.466	4.053						
7	构造物 I (除桥不计费)		0.753					1.386	1.201	0.262	2.401	1.201	3.587				0.466	4.053						
8	构造物 II		0.883					1.516	1.537	0.333	2.732	1.537	4.726				0.545	5.271						
9	构造物 III (桥梁)		1.730					1.417	2.729	0.622	3.769	2.729	5.976				1.094	7.070						
10	构造物 III (除桥不计费)							1.417	2.729	0.622	2.039	2.729	5.976				1.094	7.070						
11	技术复杂大桥		1.052						1.677	0.389	1.441	1.677	4.143				0.637	4.780						
12	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242				0.653	2.895						
13									0.564	0.351	0.351	0.564	2.242				0.653	2.895						
14	费率为0																							
15	路面 (隧道不计费)							2.098	0.818	0.321	2.419	0.818	2.427				0.404	2.831						
16	构造物 I (除桥不计费)							1.386	1.201	0.262	1.648	1.201	3.587				0.466	4.053						
17	构造物 III (除桥以外)		1.730					1.417	2.729	0.622	3.769	2.729	5.976				1.094	7.070						
18	钢材及钢结构 (除桥以外)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242				0.653	2.895						

编制:

复核:



综合费计算表

建设工程名称：普宁市赤岗镇乡村道路养护工程（C035洪厝埔线）

合同段：

编制范围：K0+000-K1+131.45

第 1 页 共 2 页

招预 6-1 表

序号	工程名称	措施费											企业管理费						规 费					
		冬季施工增加费	雨季施工增加费	夜间施工增加费	高原地区施工增加费	风沙地区施工增加费	沿海地区施工增加费	行车干扰施工增加费	施工辅助费	工地转移费	综合费用		基本费用	主副食运费补贴	职工探亲路费	职工取暖补贴	财务费用	综合费用	养老保险费	失业保险费	医疗保险费	工伤保险费	住房公积金	综合费用
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	挖除200mm厚水泥混凝土路面		186					357	117	49	592	117	383					63	446					
2	挖除15cm厚水泥稳定碎石基层		49					96	22	11	156	22	85					15	100					
3	15cm厚C15水泥混凝土基层		162					132	267	58	352	267	585					107	692					
4	厚200mm面板		232					190	394	83	505	394	863					158	1021					
5	HRB100								6	1	1	6	25					7	32					
6	Φ14mm钢筋, 深度35cm								13	6	6	13	50					15	65					
7	路面灌缝		12					23	29	4	39	29	87					14	101					
8	道口标柱(混凝土基础)			1					1	15		2	15	34				6	40					
9	道口标柱(无基础)			1					1	15		2	15	34				6	40					
10	反光型		31					57	197	11	99	197	588					76	664					

编制：

复核：



分项工程预算表

编制范围: K0+000-K1+131.45

合同段:

清单编号: 312-1-5

清单名称: 厚200mm面板

单位: m2

数量: 1150.444 单价: 106.29

第 6 页 共 15 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 普通混凝土									合计				
	工 程 细 目			轨道摊铺机铺筑混凝土路面厚度20cm													
	定 额 单 位			1000m2路面													
	工 程 数 量			1.150													
	定 额 表 号			2~2~17~3 改													
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
1001001	人工	工日	129.08	66.100	76.015	9812							76.015	9812			
1511010	普C30-42.5-2(商)	m3	370.00	204.000	234.600	86802							234.600	86802			
2001001	HPB300钢筋	t	3365.00	0.003	0.003	12							0.003	12			
2003004	型钢	t	3297.00	0.001	0.001	4							0.001	4			
3001001	石油沥青	t	3551.00	0.099	0.114	404							0.114	404			
3005001	煤	t	868.00	0.020	0.023	20							0.023	20			
3005004	水	m3	2.72	30.000	34.500	94							34.500	94			
4003002	锯材	m3	1312.00	0.060	0.069	91							0.069	91			
7801001	其他材料费	元	1.00	265.300	305.095	305							305.095	305			
8003077	2.5~4.5m轨道式水密混凝土摊铺机	台班	1371.99	0.410	0.472	647							0.472	647			
8003083	混凝土电动刻纹机	台班	287.60	7.220	8.303	2388							8.303	2388			
8003085	混凝土电动切缝机	台班	233.08	2.501	2.876	670							2.876	670			
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1087.29	1.480	1.702	1851							1.702	1851			
9999001	基价	元	1.00	82257.000	94595.550	94596							94595.550	94596			

编制:

复核:

分项工程预算表

编制范围: K0+000-K1+131.45

合同段:

清单编号: 312-2-4

清单名称: HRB400

单位: kg

数量: 244.783

单价: 5.59

第 8 页 共 15 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目		III. 拉杆、传力杆及钢筋									合计		
	工 程 细 目		人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆											
	定 额 单 位		1t											
	工 程 数 量		0.245											
	定 额 表 号		2~2~17~13 改											
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	6.600	1.617	209							1.617	209
2001002	HRB400钢筋	t	3249.00	1.138	0.279	906							0.279	906
2001022	20~22号铁丝	kg	4.60	0.700	0.172	1							0.172	1
2009011	电焊条	kg	4.40	0.600	0.147	1							0.147	1
3001001	石油沥青	t	3551.00	0.007	0.002	6							0.002	6
7801001	其他材料费	元	1.00	14.900	3.651	4							3.651	4
8015028	32kV·A以内交流电焊机	台班	207.03	0.090	0.022	5							0.022	5
8099001	小型机具使用费	元	1.00	11.000	2.695	3							2.695	3
9999001	基价	元	1.00	4478.000	1097.110	1097							1097.110	1097
	直接费	元				1133								1133
	措施费	I	元		179	0.351%	1							1
		II	元		1098	0.564%	6							6
	企业管理费	元		1098	2.895%	32								32
	规费	元												
	利润	元		1132	7.42%	84								84
	税金	元		1256	9%	113								113
	金额合计	元				1369								1369

编制:

复核:



分项工程预算表

编制范围: K0+000-K1+131.45

合同段:

清单编号: 316-6-5-1

清单名称: ϕ 14mm钢筋, 深度35cm

单位: 根

数量: 166

单价: 24.21

第 9 页 共 15 页

招预 21-2 表

代号	工程项 目			钻孔植筋 (锚栓)									合计	
	工程细 目			钢筋 (锚栓) 直径14mm钻孔深度350mm										
	定 额 单 位			1000根										
	工 程 数 量			0.166										
	定 额 表 号			粤4~16~3 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	35.000	5.810	750							5.810	750
20000200	20mm以内冲击钻头	个	9.50	72.790	12.083	115							12.083	115
20000322	环氧胶泥	m3	19590.70	0.043	0.007	140							0.007	140
20000763	乙二胺(EDA)	kg	15.85	6.690	1.111	18							1.111	18
20000764	二丁脂	kg	9.38	13.360	2.218	21							2.218	21
20000765	丙酮	kg	8.85	6.690	1.111	10							1.111	10
20001994	功率3.0kW以内电动手持冲击钻	台班	164.24	70.030	11.625	1909							11.625	1909
20001995	容积100L以内低速搅拌机	台班	160.55	3.500	0.581	93							0.581	93
5009009	环氧树脂	kg	23.01	44.850	7.445	171							7.445	171
5509002	42.5级水泥	t	349.00	0.033	0.005	2							0.005	2
7801001	其他材料费	元	1.00	18.600	3.088	3							3.088	3
8015002	40mm以内钢筋切断机	台班	39.63	4.450	0.739	29							0.739	29
8017039	0.3m3/min内电动空压机	台班	29.16	6.680	1.109	32							1.109	32
8099001	小型机具使用费	元	1.00	827.700	137.398	137							137.398	137
9999001	基价	元	1.00	13447.000	2232.202	2232							2232.202	2232

编制:

复核:



分项工程预算表

编制范围: K0+000-K1+131.45

合同段:

清单编号: 605-1-4

清单名称: 振动

单位: m2

数量: 97.2

单价: 121.35

第 15 页 共 15 页

招徕 21-2 表

代号	工程项 目			路面标线									合计	
	工程细 目			路面震动标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			0.972										
	定 额 表 号			5~1~5~8										
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	129.08	6.900	6.707	866							6.707	866
5009007	底油	kg	8.85	23.000	22.356	198							22.356	198
6007003	反光玻璃珠	kg	3.33	26.500	25.758	86							25.758	86
6007010	震动标线涂料	kg	8.12	784.900	762.923	6195							762.923	6195
7801001	其他材料费	元	1.00	194.200	188.762	189							188.762	189
8003075	凸起振动标线机	台班	606.68	1.340	1.302	790							1.302	790
8007003	4t以内载货汽车	台班	483.94	2.560	2.488	1204							2.488	1204
9999001	基价	元	1.00	9649.000	9378.828	9379							9378.828	9379
	直接费	元				9527								9527
	措施费	I	元	2656	2.401%	64								64
		II	元	9380	1.201%	113								113
	企业管理费	元		9380	4.053%	380								380
	规费	元												
	利润	元		9933	7.42%	737								737
	税金	元		10822	9%	974								974
	金额合计	元				11795								11795

编制:

复核:

