

赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

工 程 量 清 单

建设单位：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位资质专用章)

经 办 人：_____

(签字或盖章)

经 办 人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____

(签字或盖章)

编 制 人：_____

(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____

(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：_____

复核时间：_____

工程项目清单汇总表

工程名称：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算，以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算；

措施项目清单计价表

工程名称：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

增值税计价表

工程名称：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称: 园建工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		拆除瓦房、挖土方及平整场地					
1	010103001001	平整场地	1.土壤类别:综合考虑 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	7917.8		
2	010102007003	回填方	1.填方来源:外购土 2.密实度:按图纸设计要求 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	951.58		
3	01B001	拆除现有瓦房	1.拆除现有瓦房	项	1		
		铺装					
4	040202014001	100厚碎石垫层	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:10cm 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	1781.8		
5	040204002001	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	1781.8		
6	040204001001	50厚300x600芝麻灰,芝麻黑陶瓷透水砖混铺	1.块料品种、规格:50厚300x600芝麻灰,芝麻黑陶瓷透水砖混铺 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	1493.29		
7	040204001002	50厚200x100红色陶瓷透水砖	1.块料品种、规格:50厚200x100红色陶瓷透水砖 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	94.04		
8	040204001003	50厚200x200芝麻黑陶瓷透水砖	1.块料品种、规格:50厚200x200芝麻黑陶瓷透水砖 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	181.45		
9	040204001004	50厚200x600芝麻灰陶瓷透水砖	1.块料品种、规格:50厚200x600芝麻灰陶瓷透水砖 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	13.02		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
10	040204004001	200厚200x500烧面芝麻黑切角20X20	1.材料品种、规格:200厚200x500烧面芝麻黑切角20X20 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:4干硬性水泥砂浆 3.基层混凝土强度等级:C15混凝土 4.模板:后座木模制安 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m	138.4		
11	040204004002	200厚300x500烧面芝麻黑切角20X20	1.材料品种、规格:200厚300x500烧面芝麻黑切角20X20 2.找平层厚度、材料种类及强度等级:30厚1:4干硬性水泥砂浆 3.基层混凝土强度等级:C15混凝土 4.模板:后座木模制安 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m	157		
12	040202014002	10cm厚6%水泥稳定碎石层	1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石 3.厚度:10cm 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	403.09		
13	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:15cm 3.养护:水养生 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	393.33		
		篮球场					
14	040202014003	10cm厚6%水泥稳定碎石层	1.水泥含量:6% 2.石料规格:碎石 3.厚度:10cm 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	613.05		
15	010502030001	150厚C25混凝土	1.材料种类、配合比、厚度:150mm厚C25混凝土 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	613.05		
16	011103001001	4mm硅PU球场涂料	1.弹性纯PU球场面层 5mm厚 实际厚度(mm):4	m2	613.05		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	040501016001	篮球场排水沟	1. 断面规格:300*350 2. 垫层、基础材质及厚度:10cm厚C20水泥混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑MU10砖 4. 勾缝、抹面要求:批档20厚1:2.5防水砂浆面层 5. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m	38.2		
18	040402017001	600×300×30高分子水篦子	1. 基础材质:高分子水篦子 2. 厚度:600×300×30mm厚 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m	38.2		
19	040202010001	粒径40~60黑色卵石	1. 基础材质:粒径40~60黑色卵石 2. 厚度:50mm厚 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	11.46		
20	010102001001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	21.96		
21	010102007001	回填方	1. 密实度要求:满足图纸及规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	11.84		
22	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:5km 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	7.27		
23	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	2.25		
24	010501001002	基础垫层	1. 基础材质:碎石垫层 2. 厚度:100mm厚 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	0.34		
25	010502001001	独立基础	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	4.68		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设
工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
26	010505001001	垫层模板	1.基础类型:垫层模板 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	11.84		
27	010505002001	基础模板	1.基础类型:独立基础模板 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	42.8		
28	010506025001	预埋铁件	1.钢材种类:钢板 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	t	0.168		
29	010506001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	t	0.239		
30	010506001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件带肋钢筋 Φ25以内 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	t	0.192		
31	010609003001	篮球场围网	1.名称:篮球场围网 2.满足图纸及相关技术规范要求	m2	402.04		
32	010609003002	铁艺门	1.名称:篮球场铁艺门 2.满足图纸及相关技术规范要求	m2	7.56		
33	01B002	篮球架	1.名称:篮球架 2.满足图纸及相关技术规范要求	套	2		
		挡车石、石材坐凳					
34	011108008001	挡车石	1.名称:光面芝麻灰花岗岩车档石 2.满足图纸及相关技术规范要求	个	41		
35	020206006001	条形石坐凳	1.名称:石材坐凳 2.满足图纸及相关技术规范要求	套	20		
		5米圆树池					
36	080101010005	原土碾压、夯实	1.密实度:原土夯实 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	9.58		
37	010501001005	100厚C20混凝土垫层	1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C20 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	0.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
38	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:标准砖、240×115×53 2. 砂浆强度等级:WM M7.5 砂浆砌筑 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	2.82		
39	011203001002	30厚厚光面芝麻白花岗岩	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚光面芝麻白花岗岩 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	6.28		
40	011204001002	50厚光面芝麻白花岗岩压顶	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:50厚光面芝麻白花岗岩压顶 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	6.28		
		围网及铁艺门					
41	010102001002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:综合考虑 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	2.58		
42	010102007002	回填方	1. 密实度要求:满足图纸及规范要求 2. 填方材料品种:原土 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	0.74		
43	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:5km 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	1.84		
44	080101010006	原土碾压、夯实	1. 密实度:原土夯实 2. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	3.68		
45	010502001002	独立基础	1. 混凝土种类:商品 2. 混凝土强度等级:C25 3. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	1.84		
46	010505002002	基础模板	1. 基础类型:独立基础模板 2. 其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	18.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园建工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 6 页 共 6 页

[illegible]

措施项目清单计价表

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

工程名称: 园建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

工程项目清单汇总表

工程名称：水电工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：水电工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		照明					
1	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	11.33		
2	010102007001	回填方	1.填方来源:原土回填 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	2.38		
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:废弃土 2.运距:5km 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	8.95		
4	030413012001	太阳能庭院灯 LED 30W/白光/H=3.5m	1.名称:太阳能庭院灯 2.规格:LED 30W/白光/H=3.5m 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求	套	37		
5	030413012002	太阳能篮球场灯 LED 250W*2/白光/H=6m	1.名称:太阳能篮球场灯 2.规格:LED 250W*2/白光/H=6m 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求	套	4		
6	030406003001	太阳能电池板	1.名称:太阳能电池板 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	组	41		
7	010502001001	庭院灯基础	1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C20 3.钢材类型:钢板 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求	座	37		
8	010502001002	高杆灯灯基础	1.混凝土种类:商品 2.混凝土强度等级:C20 3.钢材类型:钢板 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求	座	4		
		排水					
9	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:综合考虑 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	354.53		
10	040103001001	沟槽、基坑回填方	1.填方来源:原土回填 2.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m3	291.67		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水电工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
11	040103003001	余方弃置	1. 废弃料品种:废弃土 2. 运距:5km 3. 其他: 满足图纸及相关技术规范要求	m3	62.86		
12	040501005001	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 垫层、基础材质及厚度: 100厚石屑垫层 2. 材质及规格:DN200双壁波纹管 3. 管道检验及试验要求:管道闭水试验 4. 其他: 满足图纸及相关技术规范要求	m	129.04		
13	040504001002	沉泥井	1. 沉泥井规格:1200*1100 2. 沉泥井箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁井盖 3. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4. 砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 其他: 满足图纸及相关技术规范要求	座	1		
14	040504001003	沉泥井	1. 沉泥井规格:1400*1100 2. 沉泥井箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁井盖 3. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4. 砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 其他: 满足图纸及相关技术规范要求	座	1		
15	040504010001	雨水口	1. 雨水口规格:400*600 2. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁井盖 3. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4. 砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5. 其他: 满足图纸及相关技术规范要求	座	10		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 水电工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设
工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
16	040504001004	检查井	1.检查井规格:Ø1000 2.检查井箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁井盖 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4.砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求	座	3		
17	040501001001	DN300混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:100厚石屑垫层 2.材质及规格:DN300混凝土管 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m	122.5		
18	040501001002	DN400混凝土管	1.垫层、基础材质及厚度:100厚石屑垫层 2.材质及规格:DN400混凝土管 3.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m	173.89		
19	040504001001	混凝土沉泥井	1.沉泥井规格:Ø1000 2.沉泥井箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁井盖 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4.砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求	座	2		
20	040504001005	混凝土检查井	1.检查井规格:Ø1000 2.检查井箅子及圈口材质、型号、规格:铸铁井盖 3.垫层、基础材质及厚度:C20混凝土垫层 4.砂浆强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌MU10砖 5.其他:满足图纸及相关技术规范要求	座	4		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

工程名称: 水电工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

增值税计价表

工程名称：水电工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

工程项目清单汇总表

工程名称：绿化工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2. 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算, 以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：绿化工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1	050102001001	移植乔木	1.栽植乔木(胸径cm) 20以内	株	3		
2	050101001001	移除乔木	1.砍伐乔木(胸径cm) 20以内	株	27		
3	050103001001	栽植乔木	1.乔木种类:丛生朴树 2.规格:胸径每分杆≥15cm,高度9-10m,冠幅5-5.5m 3.养护期:6个月 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求	株	1		
4	050103001003	栽植乔木	1.乔木种类:朴树 2.规格:胸径30-34cm,高度6-7m,冠幅4.5m 3.养护期:6个月 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求	株	3		
5	050103001004	栽植乔木	1.乔木种类:小叶榄仁 2.规格:胸径10-12cm,高度6-7m,冠幅2.5-3m 3.养护期:6个月 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求	株	11		
6	050103001006	栽植乔木	1.乔木种类:香樟 2.规格:胸径23-25cm,高度5-6m,冠幅3m 3.养护期:6个月 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求	株	3		
7	050103001007	栽植乔木	1.乔木种类:秋枫 2.规格:胸径27-29cm,高度7-8m,冠幅3-3.5m 3.养护期:6个月 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求	株	10		
8	050103002001	栽植单株灌木	1.灌木种类:丛生小叶紫薇 2.规格:高度2.5-3m,冠幅2.5-3m 3.养护期:6个月 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求	株	4		
9	050103015001	铺种大叶油草	1.草皮种类:大叶油草 2.养护期:6个月 4.其他:满足图纸及相关技术规范要求	m2	4340.23		
本页小计							
合 计							

措施项目清单计价表

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

增值税计价表

工程名称：绿化工程

标段：赤岗镇埔下村寨前公园建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]