



廣東飛騰工程諮詢有限公司
FEITENG ENGINEERING CONSULTING CO., LTD

[国家甲级工程造价咨询单位]

独立 诚信 公正 科学

2025 年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目
工程量清单报告

二〇二五年八月三十一日



2025 年普侨镇后寮村庄绿化示范带

项目

工 程 量 清 单


建设单位:



咨询单位:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间: 2025 年 8 月 31 日

复核时间: 2025 年 8 月 31 日

2025 年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：2025 年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目
- 2、建设单位：普宁市普侨镇后寮村民委员会
- 3、设计单位：广东科能建筑设计有限公司
- 4、工程地点：普宁市普侨镇后寮村

二、编制依据

- 1、计量依据：
 - (1) 按照业主提供施工图及相关要求进行计量；
 - (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

三、计量、计价说明

1、计量说明

1、工程量依据广东科能建筑设计有限公司提供的预算图纸（2025 年 8 月）等。

2、清单开项按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013) 进行列项。

2、计价、计费说明

1、税金：按增值税销项税取 9%，按一般计税方式计取。

2、绿色施工安全防护措施费 34189.46 元为不可竞争费用。

四、其他说明

1、余方弃置、废料外运运距暂按 8 公里考虑。

单项工程招标控制价汇总表

工程名称：2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目
 第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-市政			15211.41	
2	2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-园林			14291.44	
3	2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-土建			428.91	
4	2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-供水			4257.70	
合计				34189.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-市政

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		拆除部分					
		拆除硬底化					
1	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类（无筋） 2. 厚度:20cm 3. 运距:8km	m2	14.18		
2	041001003001	拆除基层	1. 材质:路面基层 2. 厚度:15cm 3. 运距:8km	m2	14.18		
		拆除硬底化合计					
		拆除人行道					
3	041001002001	拆除人行道	1. 材质:人行道砖 2. 厚度:8cm（含结合层） 3. 运距:8km	m2	162.85		
4	041001003002	拆除基层	1. 材质:人行道基层 2. 厚度:20cm 3. 运距:8km	m2	162.85		
		拆除人行道合计					
		场地清表					
5	040101001004	机械平整场地	1. 清表 2. 厚度:30cm 3. 运距:8km	m2	1349.4		
6	040101001005	机械平整场地	1. 清表 2. 厚度:25cm 3. 运距:8km	m2	118.87		
7	040101001006	机械平整场地	1. 清表 2. 厚度:20cm 3. 运距:8km	m2	49.48		
8	040101001001	清表	1. 场地清表 2. 厚度:30cm 3. 运距:8km	m2	1133.2		
		场地清表合计					
		水沟清淤					
9	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 运距:8km	m3	19.46		
		水沟清淤合计					
		人行道回填土					
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-市政

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
10	040103001004	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:外购土回填	m3	91.6		
		人行道回填土合计					
		拆除部分合计					
		仿竹篱笆					
11	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C20	m3	6.75		
12	040205012001	不锈钢竹篱笆	1. 类型: 不锈钢竹篱笆 2. 高度:60cm 3. 材料品种: 不锈钢	m	1686.68		
		仿竹篱笆合计					
		砖墙翻新					
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙面清洗 2. 20mm厚1: 3水泥砂浆抹灰	m2	45.48		
		砖墙翻新合计					
		围挡					
14	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	5.54		
15	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范要求	m3	2.03		
16	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:8km	m3	3.21		
17	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.92		
18	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C30	m3	2.6		
19	040205012002	隔离护栏	1. 骨架、边框材料种类、规格:5厚120*120方钢立柱（骨架）、50*50方钢龙骨（骨架） 2. 饰面板材料品种、规格:0.75厚镀锌铁皮 3. 面层:10mm人工草皮 4. 其他:具体详见假草围挡详图	m2	50.23		
		围挡合计					
		新建盖板水沟					
20	040305004001	砖砌沟壁	1. 部位:墙身 2. 材料品种、规格:标准砖240*115*53 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	3.67		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-市政

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
21	040305004002	砖墙抹灰	1. 砂浆强度等级:20mm厚水泥砂浆1: 2.5	m3	41.86		
22	040303012001	混凝土连续板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	6.3		
23	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:10~25以内	t	0.747		
		新建盖板水沟合计					
		波形护栏翻新					
24	011405001001	金属面油漆	1. 金属面刷仿木纹漆	m2	130.53		
		波形护栏翻新合计					
		村标					
25	040303001002	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	0.97		
26	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25	m3	6.6		
27	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:10~25以内	t	0.21		
		村标合计					
		人行道铺装					
28	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 6%水泥稳定碎石 2. 厚度:10cm	m2	977.08		
29	040204002001	彩色印花混凝土人行道	1. 混凝土C30 2. 厚度:10cm 3. 颜料印花	m2	954.02		
30	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. C20砼后座 2. 花岗岩路缘石 3. 规格:110*900*300	m	571.47		
31	040103001003	回填方	1. 路肩填土 2. 密实度要求:按规范要求 3. 填方材料品种:外购土回填	m3	13.37		
		人行道铺装合计					
		人行道铺装(与路面平齐)					
32	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 6%水泥稳定碎石 2. 厚度:10cm	m2	178.5		
33	040204002002	彩色印花混凝土人行道	1. 混凝土C30 2. 厚度:10cm 3. 颜料印花	m2	186.07		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-市政 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实

表-11

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-园林

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		迁移乔木					
1	050101001001	迁移乔木	1. 迁移原有乔木 2. 胸径或干径:50cm 3. 截干起挖乔木 4. 汽车运乔木5km内 5. 种植原有乔木 6. 养护期:3个月	株	17		
2	050101001002	迁移乔木	1. 迁移原有乔木 2. 胸径或干径:80cm 3. 截干起挖乔木 4. 汽车运乔木5km内 5. 种植原有乔木 6. 养护期:3个月	株	11		
		迁移乔木合计					
		种植乔木					
3	050102001001	栽植乔木（黄花风铃木）	1. 种类:黄花风铃木 2. 胸径:8~10cm 3. 养护期:3个月 4. 支撑:篙竹支撑	株	9		
4	050102001005	栽植乔木（黄槐）	1. 种类:黄槐 2. 胸径:8~10cm 3. 养护期:3个月 4. 支撑:篙竹支撑	株	3		
5	050102001002	栽植乔木（桂花）	1. 种类:桂花 2. 胸径:7~8cm 3. 养护期:3个月 4. 支撑:篙竹支撑	株	21		
6	050102001003	栽植乔木（紫花风铃木）	1. 种类:紫花风铃木 2. 胸径:6~8cm 3. 养护期:3个月 4. 支撑:篙竹支撑	株	10		
7	050102001004	栽植乔木（小叶紫薇）	1. 种类:小叶紫薇 2. 胸径:5~6cm 3. 养护期:3个月 4. 支撑:篙竹支撑	株	11		
		种植乔木合计					
		种植灌木					
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村庄绿化示范带项目-园林

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
8	050102002001	栽植灌木（海桐）	1. 种类：海桐 2. 丛高：80~100 3. 蓬径：80~100 4. 养护期：3个月	株	4		
9	050102002002	栽植灌木（红花继木）	1. 种类：红花继木 2. 丛高：80~100 3. 蓬径：80~100 4. 养护期：3个月	株	17		
10	050102002003	栽植灌木（罗汉松球）	1. 种类：罗汉松球 2. 丛高：80~100 3. 蓬径：80~100 4. 养护期：3个月	株	9		
11	050102002004	栽植灌木（四季茶花）	1. 种类：四季茶花 2. 丛高：60~80 3. 蓬径：60~80 4. 养护期：3个月	株	251		
		种植灌木合计					
		种植地被					
12	050102006001	栽植攀缘植物（炮仗花）	1. 种类：炮仗花 2. 丛高：110~100 3. 养护期：3个月	株	150		
13	050102008001	栽植花卉（黄金叶）	1. 花卉种类：黄金叶 2. 单位面积株数：9株/m2 3. 株高：30~35 4. 蓬径：30~35 5. 养护期：3个月	m2	58.32		
14	050102008002	栽植花卉（翠芦莉）	1. 花卉种类：翠芦莉 2. 单位面积株数：9株/m2 3. 株高：40~50 4. 蓬径：40~50 5. 养护期：3个月	m2	912.25		
15	050102008003	栽植花卉（毛杜鹃）	1. 花卉种类：毛杜鹃 2. 单位面积株数：16株/m2 3. 株高：35~40 4. 蓬径：25~30 5. 养护期：3个月	m2	130.03		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-园林

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	综合合价
16	050102008004	栽植花卉 (巴西野牡丹)	1. 花卉种类: 巴西野牡丹 2. 单位面积株数: 16株/m ² 3. 株高: 35~40 4. 蓬径: 25~30 5. 养护期: 3个月	m ²	50.32		
17	050102008005	栽植花卉 (金叶女贞)	1. 花卉种类: 金叶女贞 2. 单位面积株数: 16株/m ² 3. 株高: 25~30 4. 蓬径: 25~30 5. 养护期: 3个月	m ²	87.6		
		种植地被合计					
		种植草皮					
18	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 台湾草 2. 养护期: 3个月	m ²	198.98		
19	050102013001	喷播植草 (灌木) 籽	1. 草 (灌木) 籽种类: 波斯菊 2. 养护期: 3个月	m ²	109.4		
		种植草皮合计					
		小公园绿化					
20	050102001006	栽植乔木 (凤凰木)	1. 种类: 凤凰木 2. 胸径: 30~32cm 3. 养护期: 3个月 4. 支撑: 篙竹支撑	株	5		
21	050102001007	栽植乔木 (大叶紫薇)	1. 种类: 大叶紫薇 2. 胸径: 10~12cm 3. 养护期: 3个月 4. 支撑: 篙竹支撑	株	17		
22	050102001008	栽植乔木 (黄槐)	1. 种类: 黄槐 2. 胸径: 8~10cm 3. 养护期: 3个月 4. 支撑: 篙竹支撑	株	4		
23	050102001009	栽植乔木 (老人葵A)	1. 种类: 老人葵A 2. 胸径: 32~35cm 3. 养护期: 3个月 4. 支撑: 篙竹支撑	株	2		
24	050102001010	栽植乔木 (老人葵B)	1. 种类: 老人葵B 2. 胸径: 16~18cm 3. 养护期: 3个月 4. 支撑: 篙竹支撑	株	4		
本页小计							

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-园林

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
25	050102001011	栽植乔木（鸡冠刺桐）	1. 种类:鸡冠刺桐 2. 胸径:27~31cm 3. 养护期:3个月 4. 支撑:篙竹支撑	株	2		
26	050102001012	栽植乔木（芒果树）	1. 种类:芒果树 2. 胸径:12~15cm 3. 养护期:3个月 4. 支撑:篙竹支撑	株	1		
27	050102001013	栽植乔木（鸡蛋花）	1. 种类:鸡蛋花 2. 胸径:11~13cm 3. 养护期:3个月 4. 支撑:篙竹支撑	株	4		
28	050102001014	栽植乔木（小叶紫薇）	1. 种类:小叶紫薇 2. 胸径:5~6cm 3. 养护期:3个月 4. 支撑:篙竹支撑	株	7		
29	050102002005	栽植灌木（重瓣山茶）	1. 种类:重瓣山茶 2. 高度:1.3~1.5m 3. 冠幅:0.8~1m 4. 养护期:3个月	株	3		
30	050102008006	栽植花卉（翠芦莉）	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 单位面积株数:16株/m ² 3. 株高:0.3~0.35m 4. 冠幅:0.25~0.3m 5. 养护期:3个月	m ²	567.6		
31	050102008007	栽植花卉（黄金叶）	1. 花卉种类:黄金叶 2. 单位面积株数:16株/m ² 3. 株高:0.3~0.35m 4. 冠幅:0.25~0.3m 5. 养护期:3个月	m ²	103.92		
32	050102008008	栽植花卉（龙船花）	1. 花卉种类:龙船花 2. 单位面积株数:16株/m ² 3. 株高:0.2~0.25m 4. 冠幅:0.2~0.25m 5. 养护期:3个月	m ²	26.28		
33	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:大叶油草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:3个月	m ²	437.69		
34	050101009001	种植土回(换)填	1. 换耕植土	m ³	567.75		
		小公园绿化合计					
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-园林

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-土建

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
	A. 1	土石方工程					
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合挖土	m3	0.37		
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m 内 3. 人机配合挖土	m3	6.33		
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：夯填槽、坑	m3	5.51		
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：8km	m3	0.36		
		土石方工程合计					
	A. 4	砌筑工程					
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖 2. 墙体类型：外墙 180mm 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M10	m3	0.33		
		砌筑工程合计					
	A. 5	混凝土及钢筋混凝土工程					
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	0.32		
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.58		
8	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.17		
9	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.26		
10	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	0.21		
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.105		
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	0.065		
		混凝土及钢筋混凝土工程合计					
	A. 6	金属结构工程					
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-土建

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
13	010605002001	钢板墙板	1. 钢材品种、规格:耐候钢板 2. 钢板厚度、复合板厚度:5厚	m2	4.5		
14	010605002002	钢板墙板-3.0厚热镀锌钢板	1. 钢材品种、规格:热镀锌钢板 2. 钢板厚度、复合板厚度:3厚	m2	6.3		
15	010603002001	空腹钢柱	1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管 2. 单根柱质量:4t以内	t	0.19		
16	010606005001	钢墙架	1. 钢材品种、规格:热镀锌方钢管	t	0.216		
		金属结构工程合计					
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
17	011204002001	拼碎石材墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:20厚, 5-6边, 边长小于350, 大于120黄木纹文化石毛边乱型碎拼 2. 结合层:20厚1:3水泥砂浆	m2	7.02		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计					
	A. 14	油漆、涂料、裱糊工程					
18	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:外涂棕褐色氟碳漆二道	m2	29.32		
19	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:字体白色氟碳漆两遍	m2	3.5		
		油漆、涂料、裱糊工程合计					
		分部分项合计					
		措施项目					
20	粤011701009001	单排钢脚手架	1. 搭设高度:10m内	m2	17.61		
21	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	3.4		
22	011702001002	垫层	1. 基础类型:基础垫层模板	m2	1.45		
23	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	3.19		
24	011702005001	基础梁	1. 基础类型:基础梁模板	m2	2.98		
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-土建

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF000001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF000001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF00000001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3（ $0.8 \leq \delta < 1$ ）式中： δ =合同工期/定额工期
5	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

表-11

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-土建

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-供水 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	综合合价
		管道及附属构筑物					
1	040504002001	Φ1000圆形混凝土雨水检查井	1. 井名称、图号:圆型混凝土雨水检查井、20S515-29 2. 井深、尺寸:井深1.1m、Φ1000MM	座	13		
2	040501004001	中空壁缠绕结构管 SN8 DN400	1. 材质及规格:中空壁缠绕结构管 2. 连接形式:电热熔接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	294		
		管道及附属构筑物合计					
		土石方开挖					
3	040101002001	挖沟槽土方-2m内	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 人机配合挖土	m3	484.58		
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土壤 2. 运距:8km	m3	275.87		
5	040103001001	回填土方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原开挖土方	m3	181.49		
6	040103001003	垫层 石屑	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m3	20.54		
7	040103001002	管(基)坑回填石屑	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m3	257.26		
8	040303002001	满包混凝土加固	1. 混凝土强度等级:C25	m3	3.99		
9	040305001001	垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	3.78		
		土石方开挖合计					
		溢流坝					
10	040305001002	垫层	1. 垫层 碎石	m3	0.02		
11	040303002002	混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.03		
		溢流坝合计					
		分部分项合计					
		措施项目					
本页小计							

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-供水 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2025年普侨镇后寮村村庄绿化示范带项目-供水

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

广东飞腾工程咨询有限公司业务范围

- 建设项目建议书与可行性研究及投资估算的编制、审核及项目经济评价
- 工程概算、预算、竣工结（决）算、工程招标标底、投标报价的编制和审核
- 提供建设项目各阶段工程造价监控及工程索赔业务服务
- 提供工程造价信息咨询服务
- 接受司法机关与仲裁机构委托对工程经济纠纷进行鉴定
- 与工程造价咨询有关的其他业务
- 工程招标代理业务
- 工程咨询业务

办公地点：广州市越秀区德政北路 538 号达信大厦 28 层

邮政编码：510045

联系电话：020—87725176 或 87255236 转各分机

传 真：020—87255236—802 E-mail: gdft1998@163.com

网址：www.gdft1998.com