


2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设
项目_____工程

招标工程量清单

招 标 人: _____



(盖章)

2025年10月13 日

工程名称: 2025年普侨镇新兴村美丽宜居村
建设项目

招 标 工 程 量 清 单

编 制 人:



(造价专业人员签字及盖章)

审 核 人:



(签字及盖章)

编 制 单 位:



(盖章)

法定代表人或其授权人: 王义辉

(签字或盖章)

招 标 人:

(盖章)

法定代表人或其授权人: 冯海豪

(签字或盖章)

编 制 时 间: 2025.10.13



工程项目清单汇总表

工程名称: 2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于按合同标的为工程量清单编制对象的工程汇总计算,以单项工程、单位工程等作为工程量清单编制对象的工程可按本表汇总计算;

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
		单项工程					
		市政					
		整个项目					
		新增路面					
1	040201001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	545.68		
2	040202002001	10cm厚6%水泥稳定石屑基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	545.68		
3	040203007001	C30混凝土路面-15cm厚	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	545.68		
		土方					
4	040101001001	挖一般土方	1. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	2281.06		
5	040103003001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	2281.06		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km):5	m3	1580.4		
7	040101002001	挖除树池内绿植废土	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	5.62		
8	040101003001	开挖拆除挡土墙土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	70.88		
9	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	70.88		
		拆除工程					
10	041001007001	拆除树池	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	3.72		
11	041001003001	拆除地面砖	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	546.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
12	041001007002	拆除墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距 (km):5	m3	1.15		
13	041001007003	拆除树池混凝土基础	1. 机械拆除混凝土构筑物 无筋 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距 (km):5	m3	2.48		
14	041001007004	拆除钢筋砼盖板	1. 机械拆除混凝土构筑物 有筋 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距 (km):5	m3	0.18		
15	010901001001	拆除破损瓦屋面	1. 屋面拆除 刚性层拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距 (km):5	m2	23.2		
16	011201001001	铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距 (km):5	m2	92		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
17	041001001001	拆除路面-15cm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	94.1		
18	041001003002	拆除基层-10cm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 装载机装土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	94.1		
19	041001001002	拆除路面-20cm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	92.9		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
20	041001003003	拆除基层-10cm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	92.9		
21	041001007005	拆除石篱挡土墙	1. 拆除砖砌其它构筑物 拆除石砌构筑物 人工*1.17	m3	57.5		
22	041001001003	拆除碎石垫层	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	8.25		
		新砌挡土墙					
23	040101002002	开挖挡土墙土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在4m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1064.63		
24	040103002001	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	652.55		
25	040103005001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	t	314.2		
26	040303001001	C20混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	65.11		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	040305003001	浆砌块石基础	1. 浆砌块石 基础、护底 换为【砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5】	m3	106.54		
28	040305003002	浆砌块石墙体	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5】	m3	268.05		
29	040305003003	浆砌块石墙体-石块利旧	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M7.5】	m3	57.5		
30	040305003004	挡土墙勾缝1：2水泥砂浆	1. 勾缝 块石墙凸缝 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1：2	m2	434.06		
31	040305003005	安装泄水管DN50	1. 安装泄水孔塑料管	m	295.5		
32	040305003006	Φ300中砂滤料	1. 滤料铺设 中砂	m3	8.35		
33	041201001001	脚手架	1. 综合脚手架（钢管）高度（m以内）4.5	项	434.06		
		彩色印花人行道					
34	040201001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	328.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 7 页 共 15 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 8 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		汀步、卵石地面、其他					
41	011101001001	30厚500-700自然芝麻灰花岗岩石材	1. 铺贴花岗岩零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	79.99		
42	040201001003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	31.62		
43	040203007003	10cm厚C20混凝土面层	1. 人行道垫层混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	31.62		
44	040203007004	鹅卵石路面	1. 河卵石路面平铺 完成厚度6cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	31.62		
45	040203007011	池塘抽水	1. 电动多级离心清水泵	台班	15		
46	040203007006	成品定制铸铁小型机闸一体式闸门 1200x1200x60mm	1. 铸铁方闸门 安装 长×宽(mm以内) 1200×1200	座	1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
47	040601011001	C20混凝土基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 泵送混凝土 至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.62		
		进村村道硬化					
48	040201001004	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	100.4		
49	040202002003	10cm厚6%水泥稳定石屑基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	100.4		
50	040203007007	C30混凝土路面-15cm厚	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	100.4		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 10 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
51	040203007008	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14 2. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	支	99		
		场地硬化					
52	040201001005	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	707.35		
53	040202002004	10cm厚6%水泥稳定石屑基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	707.35		
54	040203007009	C30混凝土路面-15cm厚	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	707.35		
		新建树池					
55	040601007001	C15混凝土垫层	1. 垫层 混凝土合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	4.66		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 11 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
56	040204005003	120*500*500mm花岗岩	1. 砌筑树池 花岗岩块 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	194.09		
		墙面刷白、盖板、墙体					
57	041201001002	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	项	168.8		
58	011201001002	二底二面乳胶漆,耐水腻子2遍	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	92		
59	040601007002	C30混凝土盖板	1. 盖板 预制 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 盖板 安装 3. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 25$ 以内	m3	0.18		
60	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	3.6		
61	040103002002	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	2.64		
62	040103003002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	0.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 12 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
63	040303001002	C25混凝土基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.96		
64	040303001003	C25混凝土柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.69		
65	040303001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi 10$ 以内	t	0.05		
66	040303001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋 (HRB400内) $\phi 10$ 以内	t	0.05		
67	010401002001	砌筑墙体	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M5	m3	7.95		
68	010401002002	围墙面刷10mm厚1:2水泥砂浆	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度 (mm):10 合并制作子目 水泥防水砂浆 (配合比) 1:2	m2	72		
69	010401002003	二底二面乳胶漆,耐水腻子2遍	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍抹灰面 墙柱面 2. 成品腻子粉 (耐水型) N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数 (遍):2	m2	72		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 13 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
70	010505001005	基础梁	1. 基础梁模板	m2	14.11		
71	010505001006	矩形柱	1. 矩形柱模板（周长m）支模高度3.6m内 1.2内	m2	11.52		
		路灯					
72	040101002004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1.73		
73	040103002003	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	0.96		
74	040103003003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 装载机装土	m3	0.77		
75	040103003004	接地极	1. 接地极(板) 制作、安装 角钢接地极 普通土	根	12		
76	040103003005	C20混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.77		
77	040103003006	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.09		
78	040103003007	4.5米庭院灯-太阳能	1. 庭院路灯安装 柱灯 三火以下	套	12		
		管网					
79	010505001004	管(渠)道管座模板	1. 管、渠道及其他管座 复合木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	3.48		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 14 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
80	040103001002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	28.31		
81	040101002005	回填方	1. 回填土 夯实 机夯实 槽、坑	m3	11.35		
82	040103003008	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	13.29		
83	040103003009	石屑垫层	1. 垫层 石屑	m3	2.27		
84	040103003010	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	8.78		
85	040103003011	C25砼管座	1. 混凝土管座 现浇 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25	m3	1.01		
86	040103003012	II级混凝土管DN500	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 500 2. 承插口、企口 管径(mm以内) 500 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	6.32		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
87	040103003013	PVC硬质塑料管DN300	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 200 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	32.42		
88	040103003014	雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 实际井深(m):0.7 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	9		
		园林					
		整个项目					
89	050103015001	铺种草皮	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 保养月数:3	m2	1341.4		
本页小计							
合计							

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽
宜居村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	序号	措施项目名称	计算基础	费率(%)	工程量	单价(元)	价格(元)	价格构成明细(元)					备注
								人工费	材料费	施工机具使用费	管理费	利润	
1		措施项目											
1.1		市政工程											
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费											
1.1.1.1	WMSGC S0000 04	文明施工措施	274197.06	3.63	1								
1.1.1.2	HJBHC S0000 04	环境保护措施	274197.06	3.3	1								
1.1.1.3	LSSSC S0000 04	临时设施措施	274197.06	4.29	1								
1.1.1.4	AQSCC S0000 04	安全生产措施	274197.06	6.93	1								
1.1.2	2	措施实施费用											
1.1.2.1	WMGDZ JF000 04	文明工地增加费	274197.06	0	1								
1.1.2.2	YJSGZ J0000 04	夜间施工增加费			1								
1.1.2.3	GGCSF 00000 04	赶工措施费			1								
1.2		园林绿化工程											
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费											
1.2.1.1	WMSGC S0000 05	文明施工措施	17998.77	2.2	1								
1.2.1.2	HJBHC S0000 05	环境保护措施	17998.77	2	1								

其他项目清单计价表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金 额（元）	结算（确定） 金额（元）	调整金额± （元）	备注
1	暂列金额				详见本标准表E. 4. 2
2	专业工程暂估价				详见本标准表E. 4. 3
3	计日工				详见本标准表E. 4. 4
4	总承包服务费				详见本标准表E. 4. 5
5	合同中约定的其他项目				
YSBGF	预算包干费				
GCRYZF	工程优质费				
XNF	消纳费				
合 计					-

发包人提供材料一览表

工程名称：2025年普侨镇新兴村美丽宜居村建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政

标段:

第 1 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政

标段:

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
11	041001003001	拆除地面砖	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1 km 实际运距(km):5	m2	546.7		
12	041001007002	拆除墙体	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	1.15		
13	041001007003	拆除树池混凝土基础	1. 机械拆除混凝土构筑物 无筋 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	2.48		
14	041001007004	拆除钢筋砼盖板	1. 机械拆除混凝土构筑物 有筋 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	0.18		
15	010901001001	拆除破损瓦屋面	1. 屋面拆除 刚性层拆除 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	23.2		
16	011201001001	铲除油漆面	1. 油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	92		
17	041001001001	拆除路面-15cm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1 km 实际运距(km):5	m2	94.1		
18	041001003002	拆除基层-10cm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1 km内 实际运距(km):5	m2	94.1		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政

标段:

第 3 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政

标段:

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
30	040305003004	挡土墙勾缝1: 2水泥砂浆	1. 勾缝 块石墙 凸缝 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	434.06		
31	040305003005	安装泄水管DN50	1. 安装泄水孔 塑料管	m	295.5		
32	040305003006	Φ300中砂滤料	1. 滤料铺设 中砂	m3	8.35		
33	041201001001	脚手架	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	项	434.06		
		彩色印花人行道					
34	040201001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	328.4		
35	040202002002	5cm厚6%水泥稳定石屑基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):5	m2	328.4		
36	040203007002	C25混凝土(彩色)路面-150厚	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 人行道采用混凝土面层 人工*1.05 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 缩缝	m2	328.4		
37	040203007010	印花造型+彩色染色剂	1. 印花造型+彩色染色剂	m2	328.4		
38	040204005001	C20路缘石垫层	1. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	8.34		
39	040204005002	50*15*35cm混凝土路缘石	1. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	158.9		
40	010505001007	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	107.86		
		汀步、卵石地面、其他					
41	011101001001	30厚500-700自然芝麻灰花岗岩石材	1. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	79.99		
42	040201001003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	31.62		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政

标段:

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
43	040203007003	10cm厚C20混凝土面层	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm): 10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	31.62		
44	040203007004	鹅卵石路面	1. 河卵石路面 平铺 完成厚度6cm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	31.62		
45	040203007011	池塘抽水	1. 电动多级离心清水泵	台班	15		
46	040203007006	成品定制铸铁小型机闸一体式闸门 1200x1200x60mm	1. 铸铁方闸门安装 长×宽(mm以内) 1200×1200	座	1		
47	040601011001	C20混凝土基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.62		
		进村村道硬化					
48	040201001004	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	100.4		
49	040202002003	10cm厚6%水泥稳定石屑基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	100.4		
50	040203007007	C30混凝土路面-15cm厚	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	100.4		
51	040203007008	植筋	1. 钢筋植筋增加费 直径(mm) 14 2. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	支	99		
		场地硬化					
52	040201001005	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	707.35		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政

标段:

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
53	040202002004	10cm厚6%水泥稳定石屑基层	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	707.35		
54	040203007009	C30混凝土路面-15cm厚	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	707.35		
		新建树池					
55	040601007001	C15混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	4.66		
56	040204005003	120*500*500mm花岗岩	1. 砌筑树池 花岗岩块 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	194.09		
		墙面刷白、盖板、墙体					
57	041201001002	脚手架	1. 墙柱面活动脚手架	项	168.8		
58	011201001002	二底二面乳胶漆,耐水腻子2遍	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	92		
59	040601007002	C30混凝土盖板	1. 盖板 预制 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 盖板 安装 3. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25 以内	m3	0.18		
60	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	3.6		
61	040103002002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	2.64		
62	040103003002	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	0.96		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政

标段:

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
63	040303001002	C25混凝土基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.96		
64	040303001003	C25混凝土柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.69		
65	040303001004	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.05		
66	040303001005	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.05		
67	010401002001	砌筑墙体	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	7.95		
68	010401002002	围墙面刷10mm厚1:2水泥砂浆	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):10 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	72		
69	010401002003	二底二面乳胶漆,耐水腻子2遍	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2	m2	72		
70	010505001005	基础梁	1. 基础梁模板	m2	14.11		
71	010505001006	矩形柱	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	11.52		
		路灯					
72	040101002004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1.73		
73	040103002003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	0.96		
74	040103003003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 装载机装土	m3	0.77		
75	040103003004	接地极	1. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土	根	12		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政

标段:

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
76	040103003005	C20混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.77		
77	040103003006	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.09		
78	040103003007	4.5米庭院灯-太阳能	1. 庭院路灯安装 柱灯 三火以下	套	12		
		管网					
79	010505001004	管(渠)道管座模板	1. 管、渠道及其他 管座复合木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	3.48		
80	040103001002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	28.31		
81	040101002005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	11.35		
82	040103003008	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	13.29		
83	040103003009	石屑垫层	1. 垫层 石屑	m3	2.27		
84	040103003010	回填石屑	1. 管(基)坑回填石屑	m3	8.78		
85	040103003011	C25砼管座	1. 混凝土管座 现浇 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.01		
86	040103003012	II级混凝土管DN500	1. 混凝土管铺设 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 500 2. 承插口、企口 管径(mm以内) 500 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	6.32		
87	040103003013	PVC硬质塑料管DN300	1. 塑料管安装(粘接) 管外径(mm以内) 200 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	32.42		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 市政

标段:

第 9 页 共 9 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 园林

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]