

2024年洪阳镇林惠山村新颜桥头至楼
仔黄厝祠村道硬底化及路灯建设工程
项目 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



广东衡诚工程项目管理有限公司

工程造价咨询企业执业印章

编 号 · Z2.2044200958

有效期至 2024年07月12日

造价咨询人：

（单位资质专用章）

法定代表人

或其授权人：

（签字或盖章）

法定代表人

或其授权人：



（签字或盖章）

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2024.4.8

复核时间：

2024.4.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇林惠山村新颜桥头至楼仔黄厝祠村道硬底化及路灯建设工程项目--市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路硬化						
1	040101001001	清表	1. 清表 2. 厚度:20cm 3. 运距:10km	m2	2932.33			
2	040202015001	6%水泥稳定基层	1. 6%水泥稳定石屑 2. 厚度:15cm	m2	2932.33			
3	040203007001	C30水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C30水泥混凝土路面 2. 厚度:20cm 3. 养生:水养生	m2	2998.33			
4	040203007002	缩缝	1. 缩缝	m	633.73			
		道路硬化合计						
		挡墙						
5	040101001002	挖一般土方	1. 挖土深度:2m 内	m3	9.65			
6	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	20			
7	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20	m3	1.34			
8	040305004001	砖砌基础	1. 砖砌基础 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	1.99			
9	040305004002	砖砌挡墙	1. 砖砌挡墙 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	9.37			
10	040305004003	墙面抹灰	1. 墙面抹灰 2. 砂浆强度等级:1:2水泥砂浆	m3	29.58			
		挡墙合计						
		排水						
11	040101001003	挖一般土方	1. 挖土深度:2m 内	m3	39.71			
12	040103001003	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	2.09			
13	040103001004	管(基)坑回填石屑	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m3	25.98			
14	040103001005	垫层 石屑	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m3	4.18			
15	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10km	m3	21.96			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇林惠山村新颜桥头至楼仔黄厝祠村道硬底化及路灯建设工程项目--市政

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇林惠山村新颜桥头至楼仔黄厝祠村道硬底化及路灯建设工程项目--市政

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分 部分项的(人 工费+施工机 具费) $\times 0.30$ $(0.8 \leq \delta < 1$ 式 中: $\delta = \frac{\text{合同工期}}{\text{定额工期}}$)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年洪阳镇林惠山村新颜桥头至楼仔黄厝祠村道硬底化及路灯建设工程项目--市政

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表一12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇林惠山村新颜桥头至楼仔黄厝祠村道硬底化及路灯建设工程项目--安装

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路灯						
1	040101001001	挖一般土方	1. 挖土深度:2m 内	m3	200.65			
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	166.06			
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m3	93.99			
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:10km	m3	9.68			
5	030411001001	PVC配管 DN32	1. 材质:PVC配管 2. 规格:DN32	m	955			
6	030411001002	PVC配管 DN50	1. 材质:PVC配管 2. 规格:DN50	m	50			
7	030408001001	YJV3*4mm	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV3*4mm	m	982.2			
8	030408001002	YJV5*10mm	1. 名称:电缆 2. 型号:YJV5*10mm	m	50			
9	040805001001	单臂悬挑路灯7M/LED100W	1. 名称:单臂灯 2. 型号:LED100W 3. 灯杆材质、高度:7米 4. 臂长:1.5米 5. 垫层:100mm厚C15砼垫层 6. 基础:680mm厚C25钢筋混凝土 7. 接地要求:角钢接地极L=2.5米	套	34			
10	030404017001	配电箱	1. 名称:悬挂式配电箱	台	1			
		路灯合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
2		措施其他项目						
11	031302007001	高层施工增加		项	1			
12	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇林惠山村新颜桥头至楼仔黄厝祠村道硬底化及路灯建设工程项目--安装

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344（0.8≤δ<1，式中：δ=合同工期/定额工期）
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

1

标段:

第 1 页 共 1 页

表一12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2024年洪阳镇林惠山村新颜桥头至楼仔黄厝祠村道硬底化及路灯建设工程项目--安装

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：