

普宁市洪阳镇美丽农村路建设工程

工 程 量 清 单



瑞函项管

Rui Han

瑞函项目管理有限公司

普宁市洪阳镇美丽农村路建设工程

工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：

瑞函项目管理有限公司

(单位盖章)

经办人：

林惠山

经办人：

王清云

法定代表人

或其授权人：

王清云

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价工程师签字盖章用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖章用章)

编制时间：

2024.11.13

复核时间：

2024.11.13

编审说明

普宁市洪阳镇人民政府：

承蒙贵单位委托，我公司根据贵单位提供的预算资料，对“普宁市洪阳镇美丽农村路建设工程”预算进行了审核。本着实事求是、客观公正、依法依规的原则，核对送审资料，对工程量、材料单价、取费标准等进行了审核，现将审核情况及结果报告如下：

一、工程概况：

1. 工程名称：普宁市洪阳镇美丽农村路建设工程
2. 工程地点：普宁市洪阳镇林惠山村
3. 建设单位：普宁市洪阳镇林惠山村村民委员会

二、审核范围

本项目审核范围包括普宁市洪阳镇美丽农村路建设工程的工程造价。

三、审核方法

根据本项目的送审资料，我公司采用全面审查法

四、编审依据：

1. 《普宁市洪阳镇美丽农村路建设工程--施工图》。
2. 《普宁市洪阳镇美丽农村路建设工程--预算书》。

五、执行标准

1. 《公路建设工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）。
2. 《公路工程标准施工招标文件（2018 年版）工程量清单计量规则》。
3. 《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-02018）。
4. 《公路工程机械台班费用定额》（JTG3833-2018）。
5. 交通运输部公告2019年第26号《交通运输部关于调整（公路建设工程项目投资估算编制办法）（JTG 3820-2018）和（公路建设工程项目概算预算编制办法）（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告》。
6. 粤交基[2019]544号《广东省交通运输厅关于（公路建设工程项目投资估算编制办法）（公路建设工程项目概算预算编制办法）及配套指标定额补充规定的通知》。
7. 粤交基[2022]67号《广东省交通运输厅关于调整公路工程人工工日单价的通知》。

六、取费标准

1. 措施费、企业管理费、规费、施工场地建设费和安全生产费执行概算预算编制办法、粤交基[2019]544号费率及相关规范。
2. 利润：按定额直接费、措施费、企业管理费之和的 7.42%计算。
3. 税金：按直接费、设备购置费、措施费、企业管理费、规费、利润之和的9%计算。
4. 材料依据：材料价格参照普宁市2024年09月、2024年第三季度不含税信息价及《广东省交通建设工程主要外购材料信息价（2024年7月）》信息价进行调整，缺项部分材料价格优先参考省内周边城市不含税信息价，信息价缺项部分参考不含税市场价。

七、其他说明

1. 余方弃置暂按5公里计取，结算时按实计取。



项目清单

建设项目名称: 20241125普宁市洪阳镇美丽农村路建设工程
编制范围: Y333洞林线

合同段: Y333洞林线
第 1 页

共 2 页

招清单1表

工程 或费用编码	清单 子目编码	工程或费用名称 (或清单子目名称)	单位	数量1	数量2	单价1 (元)	单价2 (元)	合价 (元)	各项费用 比例 (%)	备注
1		第一部分 建筑安装工程费								
102		路基工程	公路公里	3.513						
10201		场地清理	km	3.513						
1020102		挖除旧路面	m ³ /m ²	98.000	490.000					
	202-2	挖除旧路面								
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面								
	202-2-1-2	挖除23cm厚水泥混凝土路面	m ²	490.000						
103		路面工程	km	3.513						
10302		水泥混凝土路面	m ²	490.000						
1030204		面层	m ³ /m ²	98.000	490.000					
	312-1	普通水泥混凝土面板								
	312-1-1	20cm厚C35水泥石灰板	m ²	490.000						
107		交通工程及沿线设施	公路公里	3.513						
10701		交通安全设施	公路公里	3.513						
1070101		主线路基段	km	3.513						
107010104		交通标线	m ²	1257.842						
	605-1	热熔型涂料路面标线								
	605-1-1	普通型	m ²	1257.842						
107010104		交通标志图案	m ²	185.900						
	605-1	热熔型交通标志图案								
	605-1-1	普通型	m ²	185.900						
10706		供电及照明系统	km							
1070602		照明系统设备及安装	km							
107060201		路线照明	km							
	807-6	路灯								
	807-6-2	单臂路灯 (8m高灯杆, 60W半截光型, 配2A熔丝保护)	套	30.000						
	807-8	电缆								
	807-8-2	控制电缆								
	807-8-2-1	路灯供电干线 (VV-0.6/1kV-16mm ²)	m	800.000						

编制:

复核:

项目清单

建设项目名称：20241125普宁市洪阳镇美丽农村路建设工程

合同段: Y333洞林线

编制范围: Y333洞林线

第 2 页

共 2 页

招清单1表

[illegible]

编制:

复核:

项目清单

建设项目名称：20241125普宁市洪阳镇美丽农村路建设工程
编制范围：C274新寨线

合同段：C274新寨线

第 1 页 共 2 页

招标清单1表

工程 或费用编码	清单 子目编码	工程或费用名称 (或清单子目名称)	单位	数量1	数量2	单价1(元)	单价2(元)	合价(元)	各项费用 比例(%)	备注
1		第一部分 建筑安装工程费	公路公里	2.360						
102		路基工程	km	2.360						
10201		场地清理	km	2.360						
1020102		挖除旧路面	m3/m2	66.500	332.500					
	202-2	挖除旧路面								
	202-2-1	挖除水泥混凝土路面								
	202-2-1-2	挖除23cm厚水泥混凝土路面	m2	332.500						
103		路面工程	km	2.360						
10302		水泥混凝土路面	m2	332.500						
1030204		面层	m3/m2	66.500	332.500					
	312-1	普通水泥混凝土面板								
	312-1-1	20cm厚C35水泥砼面板	m2	332.500						
107		交通工程及沿线设施	公路公里	2.360						
10701		交通安全设施	公路公里	2.360						
1070101		主线路基段	km	2.360						
107010104		交通标线	m2	842.305						
	605-1	热熔型涂料路面标线								
	605-1-1	普通型	m2	842.305						
107010104		交通标志图案	m2	167.367						
	605-1	热熔型交通标志图案								
	605-1-1	普通型	m2	167.367						
110		专项费用	元							
11001		施工场地建设费	元							
	104-1	承包人驻地建设	总额	1.000						
11002		安全生产费	元							
	102-3	安全生产费	总额	1.000						
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里	2.360						
3		第三部分 工程建设其他费用	公路公里	2.360						
309		其他相关费用	公路公里	2.360						

编制：

复核：

项目清单

合同段：C274新寨线

第 2 次

24 2 0X

第四單元

[illegible]

复核: