

洪阳镇林惠山村大埔桥建设工程项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



经 办 人：

林惠

法定代表人

或其授权人：

王

（签字或盖章）

编 制 人：



造价咨询人：



法定代表人

或其授权人：

张

（签字或盖章）

复 核 人：



编制时间：

2024.11.1

复核时间：

2024.11.1

编制说明

一、项目概况

- 1. 工程名称：洪阳镇林惠山村大埔桥建设工程项目
- 2. 建设单位：普宁市洪阳镇林惠山村村民委员会

二、审核标准和依据

- 1. 预算审核依照《建设工程工程量清单计价规范》（13 年）、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省安装工程综合定额》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）等有关规定进行编审；
- 2. 各项税、费计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
利 润	(人工费+机具费) ×20%	(人工费+机具费) ×20%	(人工费+机具费) ×20%	(人工费+机具费) ×15%	(人工费+机具费) ×18%
税 金	9.0%				
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费) ×19%	(人工费+机具费) ×13%	(人工费+机具费) ×35.77%	(人工费+机具费) ×16.5%	(人工费+机具费) ×10%
预算包干费	(人工费+机具费) ×7%	(人工费+机具费) ×7%	(人工费+机具费) ×10%	(人工费+机具费) ×6%	(人工费+机具费) ×6%
概算幅度差	/				

- 3. 材料价按普宁市 2024 年第三季度、2024 年 9 月份信息价及市场价。

标段:

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇林惠山村大埔桥建设工程项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		桩基（含钢筋笼）						
1	040301004001	旋挖灌注桩	1. 桩径：Φ1100~Φ1200 2. 成孔方法：旋挖灌注桩 3. 混凝土种类、强度等级：C30 水下混凝土	m3	513.77			
2	040901004001	钢筋笼	1. 桩钢筋笼制作安装	t	44.23			
3	040301004002	泥浆运输	1. 泥浆运输 2. 运距：5km	m3	513.77			
4	040301012001	声测管	1. 材质：镀锌钢管 2. 规格型号：Φ57*3mm	m	1580.85			
5	040301011001	截桩头	1. 凿桩头 2. 运距：5km	m3	13.07			
		桩基（含钢筋笼）合计						
		钢筋工程						
6	040901002004	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 圆钢 Φ10mm以内	t	2.04			
7	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10-25mm	t	56.37			
8	040901001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ25mm以外	t	14.21			
		钢筋工程合计						
		下部结构						
9	040303004001	混凝土桥台	1. 部位：墩身、台身 墩盖梁 2. 混凝土强度等级：C35	m3	96.72			
10	040303015001	耳墙、背墙及挡块	1. 部位：侧墙 2. 混凝土强度等级：C35	m3	21.85			
		下部结构合计						
		上部结构						
11	040304003001	C50现浇梁板	1. 部位：现浇梁板 2. 混凝土强度等级：C35	m3	174.41			
12	040309009001	空心板管道安装	1. 材料品种：PVC管 2. 管径：DN300	m	336.60			
13	040309009002	泄水孔	1. 材料品种：PVC管 2. 管径：DN50	m	7.20			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇林惠山村大埔桥建设工程项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
14	040303024001	垫石支座	1. 名称、部位：垫石支座 2. 混凝土强度等级：C40	m3	1.60			
15	040309004001	橡胶支座	1. 材质：橡胶板式支座 2. 规格、型号：300*300*52	个	64.00			
		上部结构合计						
		桥面铺装及搭板						
		桥面铺装						
16	040303019001	100mm厚C40混凝土铺装	1. 部位：混凝土铺装桥面 2. 混凝土强度等级：C40 3. 厚度：100mm	m2	54.60			
17	040901001008	现浇构件钢筋	1. 桥面钢筋网 2. 钢筋规格：10以内	t	3.20			
18	040309010003	防水层	1. 部位：桥面 2. 材料品种、规格：FYT-1防水涂料	m2	324.00			
		桥面铺装合计						
		桥头搭板						
19	040202015002	水泥稳定碎（砾）石	1. 水泥含量：4% 2. 石料规格：石屑基层 3. 厚度：30cm	m2	210.90			
20	040303020001	混凝土桥头搭板	1. 桥头搭板 2. 混凝土种类、强度等级：C30 水下混凝土	m3	66.60			
21	040901001009	现浇构件钢筋	1. 桥面钢筋网 2. 钢筋规格：10以内	t	10.85			
		桥头搭板合计						
		桥面铺装及搭板合计						
		防撞护栏						
22	040303018001	混凝土防撞护栏	1. 混凝土强度等级：C30	m3	16.31			
23	040901001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	3.23			
		防撞护栏合计						
		伸缩缝						
24	040309007004	桥梁伸缩装置	1. 材料品种：D80型伸缩缝	m	36.00			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇林惠山村大埔桥建设工程项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	040901001007	现浇构件钢筋	1. 材料种类: D80伸缩缝预埋钢筋 2. 钢筋规格: HRB400钢筋	t	1.07			
26	040303002006	伸缩缝钢纤维混凝土	1. 混凝土强度等级: C50 2. 伸缩缝钢纤维混凝土	m3	3.30			
		伸缩缝合计						
		锥波						
27	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 按规范要求 2. 填方材料品种: 一般土壤	m3	32.06			
28	040305001003	垫层	1. 材料品种、规格: 砂垫层	m3	5.93			
29	040305003004	浆砌块料（锥波）	1. 材料品种、规格: 片石 2. 砂浆强度等级: M7.5	m3	28.84			
		锥波合计						
		旧桥混凝土破除						
30	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除砼排水沟 2. 运距: 5km	m3	34.61			
		旧桥混凝土破除合计						
		清淤						
31	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘机挖装淤泥 2. 运距: 5km	m3	827.41			
		清淤合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
32	041101001001	满堂脚手架	1. 满堂式钢管支架 支架高度 6m内	m3	989.10			
33	041102004001	台帽模板	1. 构件类型: 台帽	m2	126.20			
34	041102004002	盖梁模板	1. 构件类型: 盖梁	m2	94.47			
35	041102017002	墙模板	1. 构件类型: 墙	m2	102.67			
36	041102014002	板梁模板	1. 构件类型: 梁板	m2	365.73			
37	041102001001	垫石支座模板	1. 构件类型: 垫石支座	m2	12.80			
38	041102019001	防撞护栏模板	1. 构件类型: 防撞护栏	m2	93.37			
		单价措施合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇林惠山村大埔桥建设工程项目	标段：	第 4 页	共 4 页
合 计			

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

标段:

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：洪阳镇林惠山村大埔桥建设工程项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：