

2025年洪阳镇马湖村老寨前大池提升工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025 年 7 月 30 日

2025年洪阳镇马湖村老寨前大池提升工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人:



造价咨询人:



法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:


(签字或盖章)

编 制 人:



复 核 人:



编制时间:

复核时间:

单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程						
1	041001007001	拆除砖石结构/ /现状建筑石质 (柱梁)	1. 拆除砖砌其它构筑物 拆 除石砌构筑物 人工*1.17 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m3	1.9			
2	041001008001	拆除混凝土结 构//墙体三合 土	1. 机械拆除混凝土构筑物 无筋 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m3	3			
3	041001007002	拆除砖石结构/ /台阶拆除(水 泥砂浆砌MU30 块石)	1. 拆除砖砌其它构筑物 拆 除石砌构筑物 人工*1.17 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m3	5.23			
4	040101003002	挖基坑土方// 台阶拆除(挖 除土方)	1. 人工挖沟槽土方 一、二 类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	15.51			
5	041001003001	拆除基层//台 阶拆除(挖除 石屑垫层)	1. 液压岩石破碎机破碎混凝 土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 液压岩石破碎机 破碎沥青混凝土面层、稳定 基层 单价*0.75 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):10	m2	13.75			
6	011609001001	栏杆、栏板拆 除//拆除不锈 钢栏杆,高度1 .35m	1. 栏杆、栏板拆除 金属 2. 拆除废料外运 人工装自 卸汽车运 3km内 实际运距 (km):10	m	81.73			
7	040101005002	挖淤泥、流砂/ /池塘清淤	1. 挖掘机挖装淤泥、流砂 2. 自卸汽车运淤泥、流砂 运距1km内 实际运距(km): 10	m3	2062.19			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
8	041001001001	拆除路面//拆除C30混凝土路面20cm厚	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m2	88.58			
9	041001003002	拆除基层//15cm厚6%水泥稳定石屑	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层厚15cm内 液压岩石破碎机破碎沥青混凝土面层、稳定基层 单价*0.75 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m2	88.58			
10	041001011001	拆除防溺水警示牌	1. 标志板安装 单块面积 1m2内 人工*0.3, 材料*0, 机械*0.3, 设备*0, 主材*0	处	2			
11	040101001001	挖一般土方//清表35cm	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	74.16			
12	040103002003	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 2. 装载机装土	m3	74.16			
13	041001008002	拆除挡土墙	1. 拆除砖砌其它构筑物 拆除石砌构筑物 人工*1.17 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m3	224.75			
14	041001008003	拆除挡土墙混凝土压顶	1. 机械拆除混凝土构筑物 无筋 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10	m3	12			
15	041001003003	拆除挡土墙基层	1. 小型机械拆除各类底层厚15cm内 2. 装载机装土 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m2	165			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建工程						
		新建警示牌						
16	040205004001	标志板//304 不锈钢板1.2 mm, 66*40cm , 不锈钢管高4 4cm, 钢管直径 3厚度1, 预埋7 0*70*10厚钢 板	1. 不锈钢标志牌	块	2			
17	040303002001	C30混凝土基础	1. 现浇基础 混凝土 合并 制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.048			
		新建下排水						
18	040701001001	场地平整	1. 机械平整场地	m2	18.72			
19	040303001001	200mmC20混凝土	1. 垫层 混凝土 合并制作 子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C20	m3	1.87			
20	040305004001	砖砌体//180 厚M7.5水泥砂 浆砌MU10砖	1. 墙身 砖砌 合并制作子 目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	2.08			
21	040308001002	水泥砂浆抹面/ /20mm厚1:3水 泥砂浆抹光面	1. 抹灰 砖墙墙面 合并制 作子目 抹灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:3	m2	23.21			
22	040402016001	沟道盖板//C3 0钢筋混凝土盖 板	1. 预制小型构件、板拱 缘 石、人行道、锚锭板 合并 制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 安装小型构件 锚锭板 3. 钢筋制作、安装 带肋钢 筋 Φ 10-25mm	m	19.5			
		新建240景墙						
23	040101002004	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二 类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	14.11			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
24	040103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	7.17			
25	040103002006	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):10	m3	5.86			
26	040305001003	100厚碎石垫层	1. 现浇基础 碎石垫层	m3	1.34			
27	040303001002	100厚C25混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.12			
28	040303002002	混凝土基础C25	1. 现浇基础 混凝土 合并 制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	4.48			
29	010502001001	矩形柱C25	1. 现浇建筑物混凝土 矩形 、多边形、异形、圆形柱、 钢管柱 合并制作子目 普 通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C25	m3	0.52			
30	010503002001	矩形梁C20	1. 现浇建筑物混凝土 单梁 、连续梁、异形梁 合并制 作子目 普通预拌混凝土 碎 石粒径综合考虑 C20	m3	1.47			
31	010402001002	砌块墙240厚	1. 蒸压灰砂砖外墙 墙体厚 度 17.5cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	6			
32	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以内	t	0.054			
33	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.099			
34	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)/5厚聚合物水泥砂浆防水层	1. 成品聚合物水泥防水砂浆 立面 5mm厚	m2	63.61			
35	011201001004	墙面一般抹灰/15mm厚1:2.5水泥砂浆	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1: 2.5	m2	63.61			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
36	011406001003	抹灰面油漆//外墙漆:外墙乳胶漆一底两面	1. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 水性 墙、柱面	m ²	63.61			
37	010602001001	钢屋架	1. 钢屋架、托架 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.112			
38	010901002001	深灰色聚酯板瓦屋面	1. 波纹瓦屋面 塑料波纹瓦铺于钢檩 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ²	23.49			
39	020603003001	屋脊	1. 正斜脊 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	11.2			
		新建青砖砌墙						
40	040101002003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	10.81			
41	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	7.49			
42	040103002005	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10 2. 装载机装土	m ³	2.2			
43	010501001001	100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	1.3			
44	010401001001	砖基础	1. 砖基础 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	2.01			
45	010402001001	砌块墙	1. 蒸压灰砂砖外墙 墙体厚度 17.5cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	3.53			
46	011201003001	墙面勾缝	1. 水泥砂浆 砖墙 勾凹缝 换为【水泥砂浆】	m ²	32.25			
47	020412010001	花窗//定制加厚灰色陶瓷瓦片	1. 琉璃花窗 小圆花窗 换为【水泥砂浆】 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	1.35			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
48	011204001001	石材墙面//600X300X60厚光面芝麻灰压顶倒10斜角	1. 镶贴花岗岩(水泥砂浆)墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 底层抹灰15mm 各种墙面外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	6.99			
		台阶修复						
49	040305001001	垫层//10cm厚石屑垫层	1. 垫层 石屑	m3	1.38			
50	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	15.51			
51	040305003001	浆砌块料//M10水泥砂浆砌MU30块石	1. 浆砌块石 护坡、台阶、沟槽 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10】	m3	5.23			
52	040308001003	水泥砂浆抹面//40mm水泥砂浆抹灰	1. 抹灰 石墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	11.7			
		新建C30混凝土路面						
53	040203007002	切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	67.11			
54	040203007001	20cm厚C30水泥砼路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	95.32			
55	040202003001	15cm厚6%水泥稳定石屑	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑(碎石)混合料 自卸汽车装载 第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm	m2	95.32			
56	040203007003	伸缩缝	1. 伸缝 沥青玛蹄脂	m2	12.88			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	040203007004	伸缩缝拉杆	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.09			
		地面铺装及路缘石						
58	040202003002	15cm厚6%水泥稳定石屑	1. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 2. 自卸汽车运输水泥石屑（碎石）混合料 自卸汽车装载第一个1km 3. 机械铺筑水泥石屑（碎石）混合料 厚度 15cm	m2	128.67			
59	040204002001	人行道块料铺设//100厚C20混凝土垫层	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	128.67			
60	040204002002	人行道块料铺设//200×100×60深灰色透水砖	1. 花岗岩人行道砖 6cm 换为【水泥砂浆】 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	128.67			
61	040204004001	安砌侧(平、缘)石//300X100X300机深灰火烧花面花岗岩侧石	1. 侧平石铺设 花岗岩侧石 高度350mm内 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 浇筑侧(缘)石混凝土后座 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	91.59			
		新建改造立面						
62	011604002001	立面抹灰层拆除40mm厚	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	577.69			
63	011201001001	墙面一般抹灰//用1:1:6水泥混合砂浆打底40厚抹灰修补	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):40 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6	m2	577.69			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
64	011406001002	抹灰面油漆//外墙漆:外墙白色及深灰色乳胶漆一底两面	1. 外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 水性 墙、柱面	m ²	577.69			
		挡土墙钢板桩支护						
65	粤040101006002	打拔钢板桩//6mIV(新)拉森钢板桩支护	1. 打拔槽型钢板桩 打桩 2. 打拔槽型钢板桩 拔桩	t	15.981			
		挡土墙松木桩						
66	040103001007	回填方	1. 软基处理工程 填砂(碎石)	m ³	60			
67	010202003001	圆木桩	1. 挖掘机打(压)圆木桩	m	1394.4			
		挡土墙						
68	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m ³	718			
69	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	531.21			
70	040103002001	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m ³	107.11			
71	010503001001	C30钢筋混凝土 DL 30*40cm	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	12			
72	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	1.116			
73	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	0.395			
74	040303001003	混凝土垫层//10cm厚C20混凝土垫层	1. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	22.79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
75	040305003002	浆砌块料基础/ /M10水泥砂浆 砌MU30块石	1. 浆砌块石 基础、护底 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10】	m3	105			
76	040305003003	浆砌块料墙身/ /M10水泥砂浆 砌MU30块石	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10】	m3	341			
77	040402017001	伸缩缝//伸缩 缝宽20, 填沥青 胶泥稻草隔15m 设置一道	1. 安装伸缩缝 沥青麻丝	m	57.53			
78	040309009001	PVC80排(泄) 水管	1. 安装泄水孔 塑料管 换 为【塑料排水管道DN80】	m	99			
79	040305003004	反滤包200mm 碎石	1. 碎石滤层 厚度在10cm内	m3	2.7			
80	040305003005	反滤包1~4mm 石屑	1. 碎石滤层 厚度在10cm内 换为【石屑】	m3	21.8			
81	040103001003	回填粘土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、 坑	m3	17.6			
82	040305003006	土工布	1. 土工布	m3	181.9			
		仿木栏杆						
83	040309003001	混凝土栏杆 H= 1.105m	1. 成品护栏 混凝土	m	117.87			
		措施项目						
84	041101001001	墙面脚手架	1. 综合脚手架(钢管) 高度(m以内) 4.5	m2	289.42			
85	041103001001	围堰	1. 纤维袋围堰	m3	20.06			
86	041106001001	抽水台班	1. 单级自吸水泵	台· 次	60			
87	041102021001	小型构件模板	1. 预制混凝土模板制作、安 装 缘石、人行道、锚碇板	m2	19.5			
88	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 砌筑用水泥砂 浆(配合比) 中砂 M7.5	m2	4.77			
89	041102006001	地梁模板	1. 现浇混凝土模板制作、安 装 混凝土基础	m2	80			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政部分

标段:

第 10 页 共 10 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

单位工程投标报价汇总表

工程名称: 园林部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	场地整理		
1.2	绿化		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
投标报价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		场地整理						
1	050101003001	砍挖灌木丛及根//高度50-60cm	1. 砍挖灌木(冠径cm) 60以内	株	71			
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土 机械	m3	37.45			
		绿化						
3	050102001001	栽植乔木//紫花风铃木 高3-6m 冠幅2-4m 胸径5-10cm, 全冠苗	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φ cm) 12以内 保养月数:3 3. 篱竹三脚桩支撑 竹长3m 内	株	1			
4	050102002002	栽植灌木//非洲茉莉花 高160cm, 冠幅45cm, 全冠	1. 栽植灌木(冠径cm) 150以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 人工灌溉 冠径(Φ cm) 180以内 保养月数:3	株	36			
5	050102002003	栽植灌木//大红花 高30-35cm 冠幅20-30cm; 全冠苗	1. 栽植灌木(冠径cm) 40以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内 保养月数:3	株	34			
6	050102003001	栽植竹类//青皮竹 高1.8~2.8m 分枝2-3 杆径1~4cm, 全冠苗	1. 丛植竹类(丛径cm) 30以内 2. 单株、单丛植物保养 竹类保养 机械灌溉 丛径(cm) 50以内 保养月数:3	株	90			
7	050102002004	栽植灌木//金边假连翘 高20-25cm 冠幅15-20cm 全冠苗	1. 栽植灌木(冠径cm) 40以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φ cm) 80以内 保养月数:3	株	48			
8	050102012001	铺种草皮//台湾草坪 满铺20x20cm	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 保养月数:3	m2	106.9			
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林部分

标段：

第 2 页 共 2 页

合 计		
-----	--	--

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。