

2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2025 年 11 月 11 日

2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

陈利群

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间：

2025.11.11

复核时间：

2025.11.11

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程					
		道路工程					
		整个项目					
		场地清表					
4	040701001001	场地清表	1.机械平整场地	m ²	2340		
5	050101002001	清除灌木	1.绿化地铲除杂草	m ²	2340		
		土方工程					
6	040101001001	挖一般土方	1.人工挖一般土方 一、二类土 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土	m ³	910		
7	040103002001	土方（外购）回填	1.压路机碾压土(石)方 填土方 2.填方用土	m ³	831.8		
8	040103003001	余方弃置	1.装载机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m ³	910		
		道路工程					
		新建混凝土路面					
9	060104007001	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m ²	913.7		
10	040202010001	碎石垫层 厚10cm	1.人机配合铺装 级配碎石底基层 厚度 15 cm 实际厚度(cm):10	m ²	913.7		
11	040203007001	C25水泥混凝土路面 厚15cm	1.水泥混凝土路面 厚度 20 cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ²	913.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

第 2 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套设施工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
17	010403004001	毛石挡墙 MU30毛石	1. 毛石挡土墙 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 ≥ 5 mm M10	m3	521.1		
18	040303016001	混凝土挡墙压顶 C25	1. 现浇混凝土 其他构件 压顶 、扶手 合并 制作子目 普通 预拌混凝土 碎 石粒径综合考虑 C25 2. 现浇混凝土 模板制作、安装 地、横梁	m3	31.8		
19	060302003001	反滤包	1. 滤料铺设 碎 石 换为【PVC 塑料管 $\phi 100$ 】	m3	24.64		
		清淤工程					
1	040101005001	淤泥挖运	1. 人工挖淤泥 流砂 2. 挖掘机挖装 淤泥、流砂 3. 自卸汽车运 淤泥、流砂 运 距1km内 实际 运距(km):10	m3	477.5		
		排水工程					
		整个项目					
		拆除工程					
20	041001001001	拆除水泥路面 厚20cm	1. 小型机械拆 除混凝土类路面 层 无筋 厚15 cm内 实际厚 度(cm):20 2. 装载机装松 散石方 3. 自卸汽车运 石方 运距1km 实际运距(km) :10	m2	80		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套设施工程

第 4 页 共 11 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程 标段：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
29	040201022001	排水沟(明渠) 200 0× 1000	1. 浆砌块石 护坡、台阶、沟槽 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10】 2. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以内 6. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以外 7. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10 8. 构筑物及池类 平池底木模 9. 构筑物及池类 连续梁、单梁 复合木模 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	m	134.8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程 标段：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
30	040201022002	排水沟(暗渠) 200 0× 1000	1. 浆砌块石 护坡、台阶、沟槽 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M10】 2. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 盖板 预制 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6. 盖板 安装 7. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以内 8. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以外 9. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10 10. 构筑物及池类 平池底木模 11. 构筑物及池	m	8		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
			类 连续梁、单梁 复合木模合并制作子目干混砌筑砂浆（配合比） DM M20				
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程 标段：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
31	040201022003	排水沟(明渠) 1600×1000	1. 浆砌块石 护坡、台阶、沟槽 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M10】 2. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 $\Phi 10\text{mm}$ 以内 6. 钢筋制作、安装 $\Phi 10\text{mm}$ 以外 7. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10 8. 构筑物及池类 平池底木模 9. 构筑物及池类 连续梁、单梁 复合木模 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	m	146.7		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
32	040201022004	排水沟(明渠) 1000×1000	1. 浆砌块石 护坡、台阶、沟槽 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M10】 2. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 现浇基础 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 4. 现浇基础 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 5. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以内 6. 钢筋制作、安装 $\phi 10\text{mm}$ 以外 7. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝 $\geq 5\text{mm}$ M10 8. 构筑物及池类 平池底木模 9. 构筑物及池类 连续梁、单梁 复合木模 合并制作子目 干混砌筑砂浆(配合比) DM M20	m	5		
本页小计							

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套设施建设工程
标段：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套设施建设工程

第 11 页 共 11 页

合计	
----	--

措施项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程 标段：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目			
1.1		市政工程			
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费			
1.1.1.1	WMSGCS000004	文明施工措施			
1.1.1.2	HJBHCS000004	环境保护措施			
1.1.1.3	LSSSCS000004	临时设施措施			
1.1.1.4	AQSCCS000004	安全生产措施			
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF00004	文明工地增加费			
1.1.2.2	YJSGZJ000004	夜间施工增加费			
1.1.2.3	GGCSF0000004	赶工措施费			
1.1.2.4	2.4	综合脚手架			
1.1.2.4.1	041201001001	墙面脚手架（挡土墙）			
1.1.2.5	2.5	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.6	2.6	围尼龙编制布			
1.1.2.7	2.7	桥梁支架			
1.1.2.8	2.8	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.8.1	040205013001	PVC围挡			
1.1.2.8.2	040205013002	水马（1.5*1.0m）			
1.1.2.8.3	040205014001	夜间警示闪光灯			
1.1.2.8.4	040205016001	防撞沙筒			
1.1.2.8.5	040205003001	太阳能施工牌			
1.1.2.9	2.9	施工围挡照明			
1.1.2.10	2.10	独立安全防护挡板			
1.1.2.11	2.11	吊装设备基础			
1.1.2.12	2.12	围堰工程			
1.1.2.12.1	041201006001	土包围堰			
1.1.2.13	2.13	材料二次运输			
1.1.2.14	2.14	井点降水工程			
1.1.2.14.1	041201005001	施工降水			
1.1.2.15	2.15	施工护栏			
1.1.2.16	2.16	监测量控工程			
本页小计					

措施项目清单计价表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程 标段：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注:1.措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2,大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

措施项目清单构成明细分析表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

第 2 页 共 3 页

[illegible]

增值税计价表

工程名称: 2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套
建设工程

标段：2025年洪阳镇前山村环池路
改造及配套建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

人材机汇总表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池
路改造及配套建设工程

第 1 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价	合价		
1	00010010	人工费	元	393128.1178				
2	RGFTZ	人工费调整	元	0.0994				
3	01010030	热轧圆盘条	t	2.3736				
4	01010035	热轧圆盘条	t	9.9319				
5	01030031	镀锌低碳钢丝	kg	0.6563				
6	01030035	镀锌低碳钢丝	kg	74.2856				
7	01150002	六角空心钢	kg	0.8768				
8	02090090	塑料薄膜	m2	960.9046				
9	02190060	尼龙帽	个	65.379				
10	02270070	土工布	m2	14.1918				
11	02290050	麻绳	kg	240.9332				
12	03010065	铁钉	kg	0.4218				
13	03019001	圆钉	kg	138.5589				
14	03139131	合金钢钻头	个	0.552				
15	03213001	铁件	kg	71.9236				
16	03214046	零星卡具	kg	64.5839				
17	04010015	复合普通硅酸盐水泥	t	28.2302				
18	04030015	中砂	m3	101.4708				
19	04050005	碎石	m3	105.7794				
20	04050035	碎石	m3	25.1328				
21	04050040	碎石	m3	161.1652				
22	04050045	碎石	m3	30.2284				
23	04050180	片石	m3	664.4376				
24	04050225	块石	m3	309.225				
25	04070010	石渣	m3	43.373				
26	04070045	石屑	m3	1038.5647				
27	04090015	生石灰	t	1.2678				
28	04090035	填方用土	m3	941.79				
29	04090090	粘土	m3	732.189				
30	04110001	毛石	m3	584.6742				
31	05030060	板枋材	m3	4.3445				
32	05030080	松杂板枋材	m3	0.043				

人材机汇总表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

第 2 页 共 3 页

序号	编码	名称及规格	单位	数量	单价	合价		
33	05030320	垫木	m3	0.0039				
34	05030360	定型板	件	33.072				
35	05030370	松杂直边板	m3	0.1654				
36	13050440	酚醛红丹防锈漆	kg	31.1428				
37	13350250	模板嵌缝料	kg	0.954				
38	13410010	嵌缝料	kg	11.78				
39	14010030	松节油	kg	9.7562				
40	14350630	脱模剂	kg	58.6871				
41	17000020	轻型井点井管	m	8.322				
42	17000030	轻型井点总管	m	0.4011				
43	17250697	PVC塑料管	m	106.1984				
44	17270030	胶管	m	0.17				
45	17270090	高压风管	m	0.072				
46	34050040	草板纸	张	53.01				
47	34090280	纤维袋	个	16060.92				
48	34110010	水	m3	790.469				
49	35010001	复合木模板面板	m2	3.64				
50	35010010	钢模板	kg	112.9947				
51	35030020	脚手架接驳管	支	12.2918				
52	35030030	脚手架钢管底座	个	11.961				
53	35030050	脚手架钢管	m	68.4039				
54	35030080	木支撑	m3	2.0143				
55	35030160	脚手架活动扣(含螺丝)	套	18.4652				
56	35030170	脚手架直角扣(含螺丝)	套	48.4505				
57	35050050	塑料注水围挡	个	79.4259				
58	36110001	防撞沙筒	个	11				
59	99450760	其他材料费	元	5320.785				
60	BCCLF0	现状浆砌石排水渠拆除	m	274				
61	CLFTZ	材料费调整	元	-0.008				

人材机汇总表

工程名称：2025年洪阳镇前山村环池路改造及配套建设工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]