

项目编号：普南委【2024】Y001号

工程造价咨询报告书

(工程量清单)



工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复及汾阳楼
建设工程

咨询单位：中图设计有限公司



工程量清单

工程名称	南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复及汾阳楼建设工程		
工程概况	新建框架混凝土结构、室内装修水电安装，老厝修复及其他配套		
建设单位	普宁市南溪镇郭畔村民委员会		
设计单位	中庚工程技术有限公司		
编制人 (造价人员盖章)		复核人 (造价人员盖章)	
建设单位	咨询单位:		
建设单位 (盖章)			
经办人: 郭钦	咨询单位: (盖章)		
法定代表人: (委托代理人) 郭子厚			
日期: 2024年2月20日	法定代表人: (委托代理人) 陈文彬		
	日期: 2024年2月20日		

编制说明

一、本工程量清单书采用广联达工程造价软件编制。

二、工程概况：

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复及汾阳楼建设工程；

工程内容：新建框架混凝土结构、室内装修水电安装，老厝修复及其他配套；

建设单位：普宁市南溪镇郭畔村民委员会；

设计单位：中庚工程技术有限公司。

三、编制依据：

建设单位确认提供的本项目设计图纸、送审预算书、询价成果书、造价审核联系单及其他相关资料。

四、本工程量清单书采用的清单定额规范：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《广东省建设工程计价依据（2018）》；

《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

《广东省市政工程综合定额（2018）》；

《广东省传统建筑保护修复工程综合定额（2018）》；

《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

五、材料价格：

主要人材机价格参考揭阳市建设工程标准定额站所公布的普宁市 2023 年第

四季度及 2023 年 12 月份的信息价计算，信息价缺项部分按造价通及市场价格询价计算，辅材按定额价计取，不再询价。

六、工程取费：

本工程绿色施工安全防护措施费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为基数计算，建筑工程费率按 19%计取；安装工程费率按 35.77%计取；市政工程以专业工程类型，单独场地平整工程费率按 4.35%计取，道路、管网工程费率按 16.50%计取，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按 14.50%计取[市政工程分部分项工程总费用在 300 万元以内(含 300 万元)的项目按基本费率乘以 1.20 计取]；传统建筑保护修复工程费率按分部分项人工费 18.94%计取。

预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为基数计算，建筑工程费率按 7%计取；安装工程费率按 10%计取；市政工程费率按 6%计取；传统建筑保护修复工程费率按 3%计取。

七、相关说明：

本工程税率按 9%计取。

揭标定函（2019）5 号揭阳市人工系数为 0.9。

土方、建筑废料外运运距暂按 8km 考虑。

本项目绿色施工安全防护措施费共 190548.11 元。

本项目独立费用按建设单位提供的《南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复及汾阳楼建设工程询价成果书》内容分别为：入户大门门斗修缮(含“汾阳楼”石门匾，石门套，瑞兽石雕，花岗岩石雕，花岗岩石门槛等项目)275850 元；1600mmX2500mmX6mm 杉木门大门（包含艺术油漆、字、铜门耳、门锁等所需配件）

中图设计有限公司

1 槿 18500 元；牌匾浮雕白麻石 160 厚，字浮 30（规格 1800*700）1 套 14000 元；牌匾狮（规格 250X150, 250 厚）2 只 1800 元；水刷石彩色浮雕画均采用人工现制厚度 160 共计 7.75 平方米 11500 元。

本项目部分材料不含税单价采用由建设单位确认提供的《南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复及汾阳楼建设工程询价成果书》，材料类型分别为屋面瓦、杉木、室内瓷片石板、外墙漆、门窗及入户门墙面相关石雕彩绘等，具体项目内容及单价等信息详见该询价成果书，相关材料及单价的询价成果由建设单位负责，我司仅对该询价成果书材料单价按建设单位提供的询价成果说明，按要求列入本工程预算，不对相关做法、样式、材质及单价发表任何意见。



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复及汾阳楼建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复及汾阳楼建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程			138019.23	
1.1	南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分			126086.58	
1.2	南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--安装部分			11932.65	
2	南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复及配套项目			52528.88	
2.1	南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目			37528.19	
2.2	南溪镇郭畔村老新厝配套项目			14222.63	
2.3	南溪镇郭畔村老新厝--安装部分			778.06	
合计				190548.11	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.1土石方工程		
1.2	A.3桩基工程		
1.3	A.4砌筑工程		
1.4	A.5混凝土及钢筋混凝土工程		
1.5	A.8门窗工程		
1.6	A.9屋面及防水工程		
1.7	A.10保温、隔热、防腐工程		
1.8	A.11楼地面装饰工程		
1.9	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.10	A.13天棚工程		
1.11	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.12	其它装饰工程		
1.13	A.16外围墙工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
3.11	独立费		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	245.52			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	46.2			
3	010101004001	挖桩间土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖装沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	175.01			
4	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	166.64			
5	010103001003	回填石屑	1. 回填石屑	m ³	52.17			
6	010103001004	回填级配碎石300mm厚	1. 碎石垫层 干铺	m ²	120.38			
7	010103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m ³	73.82			
		土石方工程合计						
	A.3	桩基工程						
8	010301004001	截(凿)桩头	1. 凿桩头 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m ³	10.21			
9	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩 D800	1. 钻孔桩成孔 设计桩径(mm) 800内 2. 灌注混凝土 钻孔(旋挖)桩 合并制作子目 预拌水下混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泥浆罐车泥浆运输 运距1km 内 实际运距(km):8	m ³	192.92			
10	010302001005	泥浆护壁成孔灌注桩 D800	1. 钻孔桩成孔 设计桩径(mm) 1200内 2. 灌注混凝土 钻孔(旋挖)桩 合并制作子目 预拌水下混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泥浆罐车泥浆运输 运距1km 内 实际运距(km):8	m ³	113.04			
11	010515004001	钢筋笼	1. 桩钢筋笼制作安装	t	16.546			
		桩基工程合计						
	A.4	砌筑工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	010401003001	外墙Q200	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	79.23			
13	010401003002	内墙Q200	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 20cm 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	42.08			
14	010401003006	内墙Q100	1. 蒸压加气混凝土砌块内墙 墙体厚度 10cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	7.91			
15	010401003003	零星砌体	1. 零星砌体 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	0.54			
16	010401012001	厕所蹲位水泥砂浆面	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	个	9			
		砌筑工程合计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
17	010501001001	C20垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	11.9			
18	010501001002	C15垫层	1. 混凝土垫层 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	25.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	010501005001	C30-P6桩承台基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 换为【普通预拌混凝土C30 抗渗P6】 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 换为【普通预拌混凝土C30 抗渗P6】 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	40.13			
20	010502001001	C30矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	35.54			
21	010502002001	C25构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	8.02			
22	010503001001	C30基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	27.77			
23	010503004001	C20素砼挡水	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	2.28			
24	010503005001	C20过梁	1. 现浇建筑物混凝土 圈、过、弧形梁 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.81			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
25	010505001001	C30有梁板斜板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 坡度在11° 19' 至26° 34' 人工*1.15 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	9.95			
26	010505001002	C30有梁板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	149.34			
27	010505008001	C30飘板	1. 现浇混凝土其他构件 阳台、雨篷 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.71			
28	010505007001	C30挑檐板	1. 现浇混凝土其他构件 天沟、挑檐 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.02			
29	010506001001	C30直形楼梯	1. 现浇建筑物混凝土 直形楼梯 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	7.48			
30	010507001001	C25无障碍坡道	1. 现浇混凝土其他构件 地沟、明沟电缆沟散水坡 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m2	4.7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	010507004001	C25台阶	1. 现浇混凝土其他构件 台阶 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	2.28			
32	010507005001	C30压顶	1. 现浇混凝土其他构件 压顶、扶手 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.85			
33	010515001001	现浇构件圆钢 Φ10以内	1. 现浇构件圆钢 Φ10以内	t	0.169			
34	010515001002	现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ10以内	t	8.628			
35	010515001003	现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ25以内	t	18.847			
36	010515001005	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.387			
37	010515001006	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以内	t	6.531			
38	010515001007	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ10以外	t	0.542			
39	010516003001	电渣压力焊接 Φ18以内	1. 电渣压力焊接 Φ18以内	个	384			
40	010516003002	电渣压力焊接 Φ32以内	1. 电渣压力焊接 Φ32以内	个	56			
41	010516003004	直螺纹连接 Φ18以内	1. 套筒直螺纹钢筋接头 Φ18以内	个	36			
42	010516003005	直螺纹连接 Φ25以内	1. 套筒直螺纹钢筋接头 Φ25以内	个	18			
43	010516003003	套筒冷挤压接头 Φ32以内	1. 套筒冷挤压接头 Φ32以内	个	12			
		混凝土及钢筋混凝土工程合计						
	A.8	门窗工程						
44	010802001004	成品仿古铜大门 M1	1. 标准全封钢门 2. 成品仿古铜大门	樘	1			
45	010801001001	成品木门 M2	1. 成品套装门安装	樘	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
46	010802001002	铝合金推拉门M3 (3600*2500)	1. 推拉门安装 铝合金门 换为【钢化玻璃10】 2. 铝合金推拉门46系列	樘	2			
47	010802001003	铝合金平开门M4 (700*2000)	1. 铝合金平开门安装 2. 铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	樘	12			
48	010807001001	铝合金推拉窗	1. 铝合金双扇推拉窗90系列 2. 推拉窗安装	m2	86.4			
		门窗工程合计						
	A.9	屋面及防水工程						
49	010901001001	瓦屋面	1. 琉璃瓦屋面 铺于钢筋混凝土上 斜屋面 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 现浇构件圆钢 Φ10内	m2	62.38			
50	010902001001	屋面卷材防水-露台	1. 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 2. 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层	m2	109.67			
51	010902001002	屋面卷材防水-梯间屋面	1. 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层 2. 屋面改性沥青防水卷材 自粘、满铺 单层	m2	125.58			
52	010902002001	梯间屋面及露台天沟防水	1. 屋面单组分聚氨酯防水涂料 2mm厚 实际厚度(mm):1.5 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5 3. 屋面网钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	8.76			
53	010902003001	屋面刚性防水建筑找坡-露台	1. 屋面保温 现浇水泥珍珠岩 100mm厚 换为【水泥珍珠岩浆(配合比)1:8】 实际厚度(mm):98 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	109.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	010902003002	屋面刚性防水建筑找坡-梯间屋面	1. 屋面保温 现浇水泥珍珠岩 100mm厚 实际厚度(mm):85 换为【水泥珍珠岩浆(配合比)1:8】 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	125.58			
55	010903003002	外墙聚合物防水涂料1.5厚	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):7 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	639.64			
56	010903003001	卫生间墙面聚合物水泥防水砂浆5mm厚	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5	m2	305.59			
57	010904001001	卫生间地面防水涂料(上翻150)	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚	m2	42.23			
58	011101001001	卫生间地面刚性防水	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 回填石屑 换为【碎砖】 3. 细石混凝土找平层 30mm 实际厚度(mm):60 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m2	42.23			
		屋面及防水工程合计						
	A.10	保温、隔热、防腐工程						
59	011001001001	屋面保温-露台	1. 干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 换为【聚苯乙烯泡沫板 835】 2. 铺设无纺布 换为【聚酯布30g/m2】	m2	109.67			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
60	011001001002	屋面保温-梯间屋面	1.干铺聚苯乙烯泡沫板屋面保温50mm 换为【聚苯乙烯泡沫板835】 2.回填砂 3.铺设无纺布 换为【聚酯布30g/m2】 4.单层大阶砖 370×370×25 砂浆座砌砂浆填缝水泥膏抹口 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:1 换为【寸方大阶砖250×250】	m2	125.58			
		保温、隔热、防腐工程合计						
	A.11	楼地面装饰工程						
61	011102001001	室外楼地面贴石板	1.楼地面铺花岗岩(每块周长mm)2400以内 实际结合层厚度(mm):15 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:2.5	m2	24.27			
62	011102003001	楼地面贴600*600抛光砖	1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm)2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:3 实际结合层厚度(mm):30	m2	508.49			
63	011102003002	卫生间地面贴300*300防滑砖	1.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm)1300以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:2.5	m2	42.23			
64	011105003001	块料踢脚线H=100	1.铺贴陶瓷地砖 踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:2	m2	18.81			
65	011106001001	石材楼梯面层	1.铺贴花岗岩 楼梯 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:2	m2	33.33			
66	011107001001	石材台阶面	1.铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂1:2.5	m2	6.13			
		楼地面装饰工程合计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 9 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段:

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
75	011406001004	外墙喷真石漆	1. 真石漆 墙面 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍	m ²	576.63			
76	011406001005	外墙喷真石漆-独立柱	1. 真石漆 墙面 独立柱抹灰面 喷刷油漆、涂料 人工*1.2 2. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2	m ²	26.81			
77	011406001001	独立柱满挂腻子2遍,乳胶漆底2遍面2遍	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2	m ²	17.6			
78	011406001007	墙面满挂腻子2遍,乳胶漆底2遍面2遍	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 3. 抗碱底漆一遍 墙柱面	m ²	774.9			
79	011406001006	天棚满挂腻子2遍,乳胶漆2遍	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m ²	728.96			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
		其它装饰工程						
80	011502001001	防滑槽	1. 石材开槽 防滑槽	m	210.18			
81	011502001002	石材楼梯步级磨边	1. 石材磨边 小圆边	m	70.06			
82	011503001001	楼梯不锈钢栏杆扶手	1. 不锈钢栏杆制安 直型 2. 不锈钢扶手 Φ60 弧型	m	20.97			
83	010601001003	阳台、露台栏杆	1. 钢栏杆 制安 换为【方钢综合】	m	43.4			
84	010601001002	刷黑色氟碳漆	1. 金属面 喷氟碳面漆一遍	m ²	46.96			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 11 页 共 14 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中
						综合单价	综合合价	暂估价
96	010502002002	C25构造柱	1. 现浇建筑物混凝土 构造柱 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	5.04			
97	010515001008	现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 ϕ 25以内	t	0.562			
98	010515001009	现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 ϕ 10以内	t	0.223			
99	010401003005	外墙Q200	1. 蒸压加气混凝土砌块外墙 墙体厚度 20cm 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m3	11.31			
100	011201001007	外墙墙面批挡	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	169.22			
101	010903003005	外墙聚合物防水涂料1.5厚	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):7 2. 聚合物水泥(JS)防水涂料 立面 1.5mm厚	m2	169.22			
102	011406001009	外墙喷真石漆	1. 真石漆 墙面 2. 抗碱底漆一遍 墙柱面 3. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍	m2	169.22			
103	010601001004	刷黑色氟碳漆	1. 金属面 喷氟碳面漆一遍	m2	90			
104	011503001002	外围墙铁艺栏杆	1. 外围墙铁艺栏杆	m	82.59			
		外围墙工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
105	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	786.53			
106	粤011701010001	满堂脚手架	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m	m2	238.31			
107	粤011701011002	里脚手架H=4.5	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):4.5	m2	119.15			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
108	粤011701011001	里脚手架H=3.6	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m	m2	401.21			
109	011702001001	桩承台模板	1. 桩承台模板	m2	97.28			
110	011702001002	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	57.78			
111	011702002001	矩形柱模板, 周长1.8外, H=3.6	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	145.35			
112	011702002002	矩形柱模板, 周长1.8外, H=4.5	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外 实际支模高度(m):4.5	m2	119.6			
113	011702003001	构造柱模板, H=3.6	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m2	90.09			
114	011702003002	构造柱模板, H=4.5	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内 实际支模高度(m):4.5	m2	37.91			
115	011702006003	矩形梁模板, 25以外, H=3.6	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m	m2	243.73			
116	011702006001	矩形梁模板, 25以内, H=3.6	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	66.26			
117	011702006004	矩形梁模板, 25以外, H=4.5	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以外 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	149.37			
118	011702006002	矩形梁模板, 25以内, H=4.5	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5	m2	37.85			
119	011702005001	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	238.94			
120	011702008001	挡水模板	1. 圈梁模板 支模高度3.6m	m2	24.8			
121	011702009001	过梁模板	1. 过梁模板 支模高度3.6m	m2	29.82			
122	011702014002	有梁板模板-斜板, H=3.6	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 11° 19' 至26° 34' 人工*1.15, 材料[05030080] 含量*1.05, 材料[03019021] 含量*1.05	m2	78.7			
123	011702014001	有梁板模板-斜板, H=4.5	1. 有梁板模板 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.5 11° 19' 至26° 34' 人工*1.15, 材料[05030080] 含量*1.05, 材料[03019021] 含量*1.05	m2	10.67			
124	011702014003	有梁板模板, H=3.6	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	372.46			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 14 页 共 14 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	NJCCQZJCC001	泥浆池槽砌筑拆除						
3	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
4	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
5	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.3$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

独立费表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--建筑部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	强电		
1.2	防雷		
1.3	弱电		
1.4	给排水		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--安装部分

标段:

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030404017001	总配电箱APL1	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1			
2	030404017002	配电箱APL2	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1			
3	030404017003	配电箱APL3	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 1	台	1			
4	030404017004	A型应急照明集中电源	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1			
5	030408001001	ZR-YJV-4*25+1*16	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	150			
6	030408001002	ZR-YJV-5*10	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	22.21			
7	030411004001	ZR-BVV-4	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 6	m	1135.65			
8	030411004002	ZR-BVV-2.5	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	935.16			
9	030411004003	ZN-BVV-2.5	1. 线槽配线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	24.79			
10	030411004004	NH-BV-2.5	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	314.03			
11	030411004005	NH-RVSP-2*2.5	1. 多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm2以内) 2.5	m	157.01			
12	030411001001	JDG50	1. 镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	m	150			
13	030411001002	JDG20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	145.57			
14	030411002001	PR20	1. 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120	m	244.98			
15	030411002002	PR25	1. 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120	m	367.55			
16	030412001001	300*1200LED灯盘	1. 方型吸顶灯安装 矩型罩	套	28			
17	030412004001	LED筒灯	1. 点光源艺术装饰灯具安装 射灯 吸顶式 示意图号:182、183、184、185、186、187	套	12			
18	030412004003	A型疏散出口指示灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--安装部分

标段:

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
19	030412004004	A型疏散指示灯	1. 标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	12			
20	030404033001	排气扇	1. 风扇安装 排气扇	台	3			
21	030404035001	单相二、三孔插座	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	30			
22	030404035002	单相三孔空调插座	1. 单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	9			
23	030404034001	二位开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联	个	11			
24	030404034002	三位开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 三联	个	2			
25	030404034003	四位开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 四联	个	3			
26	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
27	030411001004	DN20 PVC线管	1. 半硬质塑料管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20 没有穿引线 人工*0.95	m	56			
		强电合计						
		防雷						
28	030409002001	接地母线	1. 接地母线敷设 户内接地母线敷设	m	122.45			
29	030409003001	避雷引下线	1. 避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	m	49.04			
30	030409005001	避雷网	1. 避雷网安装 沿折板支架敷设	m	54.78			
31	030409006001	避雷针	1. 避雷小短针制作 2. 避雷小短针在避雷网上安装	根	4			
32	030409008001	总等电位端子箱	1. 等电位端子箱安装 端子箱明装(半周长mm以内) 300	台	1			
33	030409008002	接地极	1. 接地测试板制作、安装	块	4			
34	030409008003	接地电阻测量点	1. 接地电阻测量点	台	2			
		防雷合计						
		弱电						
35	030502001001	12U机柜	1. 机柜、机架安装 落地式	台	1			
36	030502010001	24口网络配线架	1. 配线架安装 24口	个	1			
37	030502017001	理线器	1. 线管理器安装 2U	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--安装部分

标段:

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
38	030501012001	24口交换机	1. 工作组级交换机安装	台	1			
39	030502009001	网络跳线	1. 安装双绞线跳线	条	13			
40	030409010001	浪涌保护器	1. 浪涌保护器安装 (综合)	个	1			
41	030502001002	楼层配线架	1. 标准机柜安装 BA23	台	2			
42	030502005001	UTP-CAT6	1. 敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 高于超五类的布线工程 人工*1.1	m	197.32			
43	030411001003	JDG20	1. 镀锌钢管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	174.5			
44	030502012001	电话, 网络双口插座	1. 安装8位模块式信息插座 双口	个	12			
		弱电合计						
		给排水						
45	031001006001	给水用PP-R-DN40	1. 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 40	m	11.7			
46	031001006002	给水用PP-R-DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 25	m	13.86			
47	031001006003	给水用PP-R-DN20	1. 给排水管道 室内塑料给水管(粘接) 公称外径(mm以内) 20	m	9.9			
48	031001006004	PVC-U排水管DN300	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 250	m	81.03			
49	031001006005	PVC-U排水管DN160	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 160	m	18.99			
50	031001006006	PVC-U排水管DN110	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	56.02			
51	031001006007	PVC-U排水管DN75	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 75	m	16.17			
52	031001006008	PVC-U排水管DN50	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 50	m	12.63			
53	031003013001	DN40水表组	1. 螺纹水表 公称直径(mm以内) 40	组	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--安装部分

标段:

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
54	040504008001	02S701/P50砖砌化粪池	1. 非定型井垫层 混凝土 给排水构筑物的垫层 人工*0.87 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁 需要抹灰 人工*0.8 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 5. 现浇混凝土池 无梁盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 6. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 $\phi 10$ 25mm	座	1			
55	040504001001	雨水井	1. 砖砌直筒式适用管径 ≤ 400 井径700 井深1.2m 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 4. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	座	6			
56	031004014001	圆形地漏	1. 地漏安装 公称直径(mm以内) 50	个	15			
57	031004014002	侧排雨水斗	1. 普通雨水斗安装 公称直径(mm以内) 100	个	6			
58	031004006001	蹲式大便器	1. 蹲式大便器安装 瓷低水箱 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	组	9			
59	031004006002	坐式大便器	1. 坐式大便器安装 连体水箱	组	3			
60	031004003001	台式洗脸盆	1. 洗脸盆 挂墙式 组成安装 单嘴	组	3			
61	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	63.91			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--安装部分

标段:

第 5 页 共 5

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项（人工费+施工机具费） $\times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： δ = 合同工期 / 定额工期
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--安装部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村汾阳楼建设工程--安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

标段:

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		厅内						
		屋面						
1	020502001001	木圆梁 ϕ 24cm 以内	1. 圆梁 ϕ 24cm 以内 2. 圆梁、扁作梁安装 ϕ 24cm 以内	m3	6.56			
2	020502001002	木圆梁 ϕ 24cm 以外	1. 圆梁 ϕ 24cm 以外 2. 圆梁、扁作梁安装 ϕ 24cm 以外	m3	0.87			
3	020502002001	木檩 150X200、120X240	1. 扁作梁 厚 24cm 以内 2. 圆梁、扁作梁安装 ϕ 24cm 以内	m3	0.81			
4	020505002001	木椽 25X120	1. 椽板(椽) 矩形 周长 30cm 以内 2. 椽(椽板) 安装 矩形 周长 30cm 以内	m3	0.94			
5	020502002002	福眉 120X300	1. 扁作梁 厚 24cm 以内 2. 圆梁、扁作梁安装 ϕ 24cm 以内	m3	0.39			
6	020903001001	刷防腐涂料	1. 木材面刷桐油漆 底油一遍 桐油漆三遍 木材构件	m2	223.3			
7	020514001001	刷防火涂料	1. 防火漆二遍 普通木架构	m2	223.8			
8	020601002001	土瓦屋面(底瓦一层, 两层层面瓦搭七留三)	1. 抹脚土瓦面 底瓦平铺 面搭七留三 2. 抹脚土瓦面 单层瓦搭七留三	m2	91.88			
9	020601002002	满面檐口线(土瓦)	1. 满面檐口线(土瓦)	m	21.72			
10	020601002005	预制陶制雕花	1. 花窗安装 厚在 10cm	m2	2.25			
11	020601002003	正脊 砖脊	1. 正脊 砖脊	m3	0.94			
12	020601002004	垂脊斜脊 砖脊	1. 垂脊斜脊 砖脊	m3	0.9			
13	020802001001	柱梁面仿古抹灰正脊	1. 梁饰面(抹灰面) 石灰砂浆 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:3 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 2. 梁饰面(抹灰面) 石灰砂浆底 草筋灰面 合并制作子目 聚合物水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	18.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

标段:

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	020802001002	柱梁面仿古抹灰垂脊	1. 梁饰面(抹灰面) 石灰砂浆 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:3 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 2. 梁饰面(抹灰面) 石灰砂浆底 草筋灰面 合并制作子目 聚合物水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	17.72			
		屋面合计						
		其他项目						
15	010101002004	挖一般土方及理杂物、杂草、生活垃圾	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 人工装车 土方 3. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	54.03			
16	011601001004	砖砌体拆除	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8	m3	15.45			
17	011602001007	拆除混凝土地面 15cm	1. 小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm内 2. 人工装石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	180.1			
18	011602001008	拆除基层10cm	1. 人工拆除基层 碎(砾)石 厚 15cm内 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8	m2	180.1			
19	011604002004	立面抹灰层拆除	1. 立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8	m2	376.2			
20	011606003002	彩钢瓦屋顶拆除	1. 天棚饰面拆除 金属龙骨 其他装饰面 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8	m2	7.2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

标段:

第 3 页 共 10

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估
21	010401003010	实心砖墙1砖厚	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	5.21			
22	010401003011	实心砖墙3/4砖厚	1. 混水砖外墙 墙体厚度 3/4砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	7.8			
23	010401003012	零星砌体	1. 零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	5.11			
24	010507002010	室外地坪15cm	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	175			
25	010507002011	6%水泥稳定级配碎石200厚	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 换为【碎石20】	m2	175			
26	020201006001	地伏石 成品花岗岩石条	1. 地面石安装 2. 地伏石 成品花岗岩石条	m2	9.2			
27	010501001001	C20垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	4.6			
28	020801001015	墙面聚合物水泥砂浆打底	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):15	m2	422.42			
29	020801001016	内墙面水泥砂浆抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 :2.5 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	m2	241.8			
30	020801001017	外墙面水泥砂浆抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 :2.5 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	m2	180.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	011406001001	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	422.42			
32	020801001018	墙面挂网	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	422.42			
33	020801001019	水刷石面墙面	1. 墙、柱饰面(水刷石面) 彩色 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:1.5	m2	14.42			
34	020801001020	水刷石面线条	1. 水刷石面 饰线 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:1.5	m2	1.91			
35	020203001004	门框石磨光见新	1. 磨光见新	m2	3.86			
		其他项目合计						
		厅内合计						
		1号寨门						
		屋面						
36	020502001003	木圆梁 ϕ 24cm 以内	1. 圆梁 ϕ 24cm以内 2. 圆梁、扁作梁安装 ϕ 24cm 以内	m3	2.06			
37	020502001005	木圆梁 ϕ 24cm 以外	1. 圆梁 ϕ 24cm以外 2. 圆梁、扁作梁安装 ϕ 24cm 以外	m3	0.38			
38	020502002003	木檩150X200、120X240	1. 扁作梁 厚24cm以内 2. 圆梁、扁作梁安装 ϕ 24cm 以内	m3	0.33			
39	020505002002	木椽25X120	1. 桷板(椽) 矩形 周长30cm以内 2. 椽(桷板) 安装 矩形 周长30cm以内	m3	0.42			
40	020903001002	刷防腐涂料	1. 木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆三遍 木材构件	m2	73.83			
41	020514001002	刷防火涂料	1. 防火漆二遍 普通木架构	m2	73.83			
42	020601002006	土瓦屋面(底瓦一层, 两层面层瓦搭七留三)	1. 抹脚土瓦面 底瓦平铺 面搭七留三 2. 抹脚土瓦面 单层瓦搭七留三	m2	41.81			
43	020601002007	满面檐口线(土瓦)	1. 满面檐口线(土瓦)	m	10.86			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

标段:

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
53	010507002013	室外地坪15cm	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	34.2			
54	010507002014	6%水泥稳定级配碎石200厚	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 换为【碎石20】	m2	34.2			
55	020801001022	墙面聚合物水泥砂浆打底	1. 墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):15	m2	95.48			
56	020801001023	内墙面水泥砂浆抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	m2	95.48			
57	011406001002	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	95.48			
58	020801001024	墙面挂网	1. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	95.48			
59	020203001005	门框石磨光见新	1. 磨光见新	m2	12.98			
		其他项目合计						
		1号寨门合计						
		2号寨门						
		屋面						
60	020502001004	木圆梁 ϕ 24cm以内	1. 圆梁 ϕ 24cm以内 2. 圆梁、扁作梁安装 ϕ 24cm以内	m3	1.48			
61	020502001006	木圆梁 ϕ 24cm以外	1. 圆梁 ϕ 24cm以外 2. 圆梁、扁作梁安装 ϕ 24cm以外	m3	0.28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
62	020502002004	木檩150X200	1. 扁作梁 厚24cm以内 2. 圆梁、扁作梁安装 ϕ 24cm 以内	m3	0.23			
63	020505002003	木椽25X120	1. 楠板(椽) 矩形 周长30cm以内 2. 椽(楠板) 安装 矩形 周长30cm以内	m3	0.31			
64	020903001003	刷防腐涂料	1. 木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆三遍 木材构件	m2	53.69			
65	020514001003	刷防火涂料	1. 防火漆二遍 普通木架构	m2	53.69			
66	020601002011	土瓦屋面(底瓦一层, 两层面层瓦搭七留三)	1. 抹脚土瓦面 底瓦平铺 面搭七留三 2. 抹脚土瓦面 单层瓦搭七留三	m2	28.47			
67	020601002012	满面檐口线(土瓦)	1. 满面檐口线(土瓦)	m	7.8			
68	020601002013	预制陶制雕花	1. 花窗安装 厚在10cm	m2	0.62			
69	020601002014	正脊 砖脊	1. 正脊 砖脊	m	0.38			
70	020601002015	垂脊斜脊 砖脊	1. 垂脊斜脊 砖脊	m	0.86			
71	020803009005	正脊零星项目抹灰	1. 底层抹灰15mm 零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 零星项目 聚合物水泥砂浆20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5	m2	6.74			
72	020802001005	柱梁面仿古抹灰正脊	1. 梁饰面(抹灰面) 石灰砂浆 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:3 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 2. 梁饰面(抹灰面) 石灰砂浆底 草筋灰面 合并制作子目 聚合物水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	6.74			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

标段:

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
73	020802001006	柱梁面仿古抹灰垂脊	1. 梁饰面(抹灰面) 石灰砂浆 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:3 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 2. 梁饰面(抹灰面) 石灰砂浆底 草筋灰面 合并制作子目 聚合物水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	16.95			
		屋面合计						
		其他项目						
74	011601001005	砖砌体拆除	1. 砖墙拆除 夯土墙 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8	m3	3.62			
75	011602001011	拆除混凝土地面 15cm	1. 小型机械拆除混凝土类路面 层 无筋 厚15cm内 2. 人工装石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	28			
76	011602001012	拆除基层10cm	1. 人工拆除基层 碎(砾)石 厚15cm内 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8	m2	28			
77	011604002006	立面抹灰层拆除	1. 立面抹灰铲除 装饰抹灰 砖、混凝土面 铲除找平层 人工费+200 2. 拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):8	m2	51.92			
78	010401003016	零星砌体	1. 零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	1.84			
79	010507002015	室外地坪15cm	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度(cm):15 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2. 水泥砂浆整体面层 楼地面 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	28			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

标段:

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		其中 暂估价
						综合单价	综合合价	
80	010507002016	6%水泥稳定级配碎石200厚	1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20 换为【碎石20】	m2	28			
81	020801001025	墙面聚合物水泥砂浆打底	1.墙面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):15	m2	51.92			
82	020801001026	内墙面水泥砂浆抹灰	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 墙面设计钉(挂)网者,钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2	m2	51.92			
83	011406001003	抹灰面油漆	1.成品腻子粉(耐水型)N型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	51.92			
84	020801001027	墙面挂网	1.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	51.92			
85	020203001006	门框石磨光见新	1.磨光见新	m2	12.98			
		其他项目合计						
		2号寨门合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
86	021003001001	材料垂直运输	1.人工垂直运输 水泥 3层以下 2.人工垂直运输 石灰 3层以下 3.人工垂直运输 中砂 3层以下 4.人工垂直运输 砌块 3层以下 5.多层建筑物 垂直运输高度(m) ≤20	项	1			
87	021001002004	满堂脚手架	1.满堂脚手架 基本层3.6m 实际层高(m):4.2	m2	127.09			
88	021001002005	里脚手架	1.里脚手架 基本层3.6m 实际层高(m):4.4	m2	127.09			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

标段:

第 10 页 共 10 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费	18.94				按人工费的8.94%计算
2	011707002001	夜间施工增加费		10				按其夜间施工项目人工费10%计算
3	ASJXZJF00001	在洞内、地下室内、库内或暗室内进行施工增加费		20				按该部分工程的人工费增加20.00%计算
4	SCYTSJXF0001	生产与施工同时进行增加费		10				按该项工程人工费增加10.00%计算
5	WXXAQGLF0001	危险性较大的分部分项工程安全管理措施费						按经批准的专项施工方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

独立费表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝传统建筑保护修复项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝配套项目

标段:

第 1 页 共 1

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝配套项目

标段:

第 1 页 共 3 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝配套项目

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	040305003002	浆砌砖水沟墙	1. 墙身 砖砌 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m3	47.97			
13	040308001001	水泥砂浆抹面平面	1. 抹灰 底面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	195.3			
14	040308001002	水泥砂浆抹面立面	1. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	334.8			
15	040203007002	C25水泥混凝土压顶	1. 混凝土平基 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C25	m3	26.23			
16	040203007003	C30水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m3	234			
17	040202015001	200厚6%水泥稳定级配石屑基层	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	234			
18	040501001001	混凝土管DN500	1. 混凝土管铺设 平接(企口)式 (Φ600-3000) 人机配合下管 管径(mm以内) 600 无基础 人工*1.18, 机械*1.18 2. 水泥砂浆接口(180° 管基) 管径(mm以内) 500 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	20			
19	040205003001	4.25m高路面限高架	1. 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 门架制作 2. 门架安装 门架跨度 14m内 3. 金属构件刷油 红丹防锈漆 第二遍 4. 金属构件刷油 调和漆 第二遍 5. 反光膜粘贴 6. 标志板安装 单块面积 1m2 内	套	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝配套项目

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝配套项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；专业工程区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝配套项目

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额(元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝配套项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝配套项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 南溪镇郭畔村老新厝--安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村老新厝--安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝--安装部分

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下(暗)室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项(人工费+施工机具费) $\times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村老新厝--安装部分

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南溪镇郭畔村老新厝--安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇郭畔村老新厝--安装部分

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]