

2024年南溪镇中兴路北向延长线拓宽及人行道
配套项目

普南委【2024】Y005号

工 程 量 清 单

招标单位：



(单位盖章)

咨询单位：



2024年南溪镇中兴路北向延长线拓宽及人行道
配套项目

工 程 量 清 单

招标单位:



咨询单位:



经办人:

张树鹏
(签字或盖章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人:

或其授权人:

林建弟
(签字或盖章)

张树鹏
(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2024 年 10 月 8 日

复核时间: 2024 年 10 月 8 日

总 说 明

项目名称：2024年南溪镇中兴路北向延长线拓宽及人行道配套项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1. 工程名称：2024年南溪镇中兴路北向延长线拓宽及人行道配套项目。
2. 建设单位：普宁市南溪镇南溪村民委员会。
3. 工程地址：南溪镇南溪村。
4. 工程内容：拓宽及人行道配套。

二、编制依据：

1. 根据建设单位确认提供的2024年南溪镇中兴路北向延长线拓宽及人行道配套项目施工图、送审预算书及其他相关资料。
2. 本工程采用清单计价，根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）。
3. 定额依据《广东省建设工程计价依据（2018）》，《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》，《广东省通用安装工程综合定额（2018）》，《广东省市政工程综合定额（2018）》，《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

三、费用依据：

1. 绿色施工安全防护措施费：按其分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，安装工程为35.77%；市政工程（单独场地平整工程为4.35%，道路、管网工程为16.50%，桥涵、隧道、水处理构筑物工程为14.50%，分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20）；绿化工程为10%；本项目绿色施工安全防护措施费为118974.13元。
2. 预算包干费：按其分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，安装工程为10%；市政工程为6%；绿化工程为6%。
3. 本工程增值税为9%。
4. 按揭标定函（2019）5号《广东省建设工程计价依据（2018）》定额动态人工系数，揭阳市人工系数为0.9。
5. 工程材料价按2024年第二季度和2024年8月份普宁市建设工程造价管理有关信息价格，缺项材料通过市场询价后编制预算。
6. 本项目废料外运运距预算暂按10km计算，结算按实计算。

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：2024年南溪镇中兴路北向延长线拓宽及人行道配套项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：2024年南溪镇中兴路北向延长线拓宽及人行道配套项目（审核）

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	土石方工程		
1.2	新建车行道		
1.3	新建人行道及非机动车道		
1.4	边坡		
1.5	地基处理		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:暂定10km	m3	960			
2	040103001007	回填方	1. 填方材料品种:土方 2. 填方来源、运距:利用方	m3	1447			
		土石方工程合计						
		新建车行道						
3	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2. 厚度:5cm	m2	1879.26			
4	040203004001	1cm同步橡胶沥青碎石应力吸收层(SAMI)	1. 材料品种:1cm同步橡胶沥青碎石应力吸收层(SAMI) 2. 厚度:1cm	m2	1879.26			
5	040203003002	透层	1. 材料品种:中凝液体石油沥青AL(M)-1 2. 喷油量:1.5L/m2	m2	1879.26			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35砼 2. 厚度:20cm	m2	1879.26			
7	040202011002	石屑	1. 石料规格:石屑 2. 厚度:15cm	m2	1954.43			
8	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:防水土工布	m2	544.93			
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:Φ10~25 2. 钢筋规格:综合	t	0.754			
		新建车行道合计						
		新建人行道及非机动车道						
10	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:红色透水砖6cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:1:2干硬性水泥砂浆调平层 4cm	m2	2488.83			
11	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:黄色盲道砖6cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:1:2干硬性水泥砂浆调平层 3cm	m2	377.48			
12	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:15cm	m2	2866.31			
13	040204004011	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:芝麻白花岗岩侧石 100×35×15cm	m	1218.35			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
14	040204004009	安砌侧(平、缘)石	1.材料品种、规格:芝麻白花岗岩压条 100×15×15cm	m	2516.54			
15	040303002003	混凝土底座	1.混凝土强度等级:C20商品混凝土 2.构件类型:侧平石底座	m3	119.87			
16	040205012002	车止石	1.类型:花岗岩车止石Φ250*700	根	27			
		新建人行道及非机动车道合计						
		边坡						
17	050102012001	铺种草皮	1.养护期:3个月 2.草皮种类:草皮	m ²	1324.08			
		边坡合计						
		地基处理						
18	040103001004	回填方	1.填方材料品种:土方	m ³	987.57			
19	040201021002	土工合成材料	1.材料品种、规格:土工格栅	m ²	1973.22			
20	040101001006	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.运距:暂定10km	m ³	987.57			
		地基处理合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
21	041102002001	基础模板	1.构件类型:侧石底座模板	m ²	302.31			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 道路工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	04:108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.30 ($0.8 \leq \delta < 1$) 式中: δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		排水工程						
		土石方及支护						
1	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑	m3	80.6			
2	040103001047	回填方	1. 填方材料品种:石屑	m3	62.5			
3	粤040101007001	挡土板	1. 材质:双面密挡土板	m2	91.9			
4	粤040101006001	打拔槽型钢板桩	1. 桩长:详见设计图纸	t	3.3			
		土石方及支护合计						
		管网						
5	040501001016	混凝土管	1. 基础类型:A式基础 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 d400 4. 接口方式:承插口、水泥砂浆抹带、橡胶圈接口	m	6			
6	040501001015	混凝土管	1. 基础类型:A式基础 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 d500 4. 接口方式:承插口、水泥砂浆抹带、橡胶圈接口 5. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	19			
7	040501001017	混凝土管	1. 基础类型:A式基础 2. 垫层、基础材质及厚度:150厚50%碎石砂、C20砼基础 3. 规格:Ⅱ级钢筋混凝土管 d600 4. 接口方式:承插口、水泥砂浆抹带、橡胶圈接口	m	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
8	040501002001	钢管	1、类型:管道敷设 2、材质及规格:焊接钢管 DN200 3、防腐要求:内外壁除锈后,内壁水泥砂浆衬里,管外壁喷砂除锈达到Sa2.5的质量要求,外壁先涂环氧富锌防锈底漆,再做环氧沥青包玻璃丝布(四油三布加强级)施工现场焊接接口处外防腐采用聚乙烯防腐胶带(加强级)	m	213			
9	040501004001	塑料管	1.材质及规格:PVC-U排水管110 2.管道检验及试验要求:闭水试验	m	13			
10	040501004002	塑料管	1.材质及规格:DN300中空壁缠绕管 2.连接形式:胶圈连接	m	81			
11	040504009001	单篦平篦式雨水口(预制)	1.雨水篦子及圈口材质、型号、规格:铸铁篦子 2.垫层、基础材质及厚度:100mmC15素混凝土垫层 3.混凝土强度等级:C30、P6 4.结构及做法:C20细石混凝土填充、C30细石混凝土嵌实 5.配件:截污挂篮及支架等	座	11			
12	041001001001	拆除路面	1.材质:砼路面 2.厚度:22cm	m ²	81.21			
13	041001003001	拆除基层	1.材质:水泥稳定碎石 2.厚度:20cm	m ²	81.21			
14	040203007001	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C35砼 2.厚度:22cm	m ²	81.21			
15	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1.水泥含量:5% 2.石料规格:水泥稳定碎石 3.厚度:20cm	m ²	81.21			
16	041001001002	砼路面切缝	1.旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	124			
17	041001001003	拆除路面	1.厚度:54cm	m ²	22			
18	040203006001	沥青混凝土	1.沥青品种:细粒式改性沥青砼(AC-13C) 2.厚度:4cm	m ²	22			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	040203006002	沥青混凝土	1. 沥青混凝土种类:中粒式改性沥青混凝土 2. 厚度:8cm	m2	22			
20	040201021001	土工合成材料	1. 材料品种、规格:玻纤格栅	m2	22			
21	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种:PC-3 2. 喷油量:0.5L/m2	m2	22			
22	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C35砼 2. 厚度:22cm	m2	22			
23	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:水泥稳定碎石 3. 厚度:20cm	m2	22			
24	040504002001	管道封堵DN100	1. 盲堵板安装 公称直径(mm以内) 100	处	3			
25	041001001004	沥青路面切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚	m	44			
26	040204004001	侧石开口	1. 石材开槽 普通槽	处	31			
27	040201022001	土沟	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m	836.5			
28	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:综合考虑	m3	48.19			
		管网合计						
		排水工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
29	041102032002	管(渠)道管座模板	1. 构件类型:管道基础	m2	9.93			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费) * 0.30 (0.8 ≤ δ < 1 式中 : δ = 合同工期 / 定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 排水工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	照明工程		
1.2	人居环境三线整治工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 照明工程

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		照明工程						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其它:人工配合开挖	m3	994.1			
2	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其它:人工配合开挖	m3	646.08			
3	040103001001	保护管回填原土	1. 填方材料品种:原土	m3	108.97			
4	040305001001	保护管垫层	1. 材料品种、规格:石屑	m3	54.48			
5	040305001002	保护管垫层	1. 材料品种、规格:C15混凝土	m3	3.81			
6	040303002001	保护管包封加固	1. 混凝土强度等级:C20	m3	5.54			
7	040103001002	保护管换、回填石屑	1. 填方材料品种:石屑	m3	682.29			
8	030404017001	配电箱	1、名称:照明配电箱 2、规格:防护等级IP65	台	1			
9	030408001002	电力电缆 YJV-0.6/1kV 5×16mm ² (长度暂定)	1. 型号:YJV-0.6/1kV 5×16mm ²	m	100			
10	040803002005	电缆保护管 1×HDPE φ75管 (长度暂定)	1. 名称:电缆保护管 2. 规格:HDPE-φ75 (壁厚3.5mm) 3. 敷设方式:埋地敷设、石屑垫层、接头处C20包封加固	m	100			
11	040805001003	单挑臂路灯6m 40W 半截光型LED路灯	1. 名称:单挑臂路灯 2. 灯杆材质、高度:H=6m、灯杆采用Q235碳素钢板整板卷、壁厚不少于4mm、灯臂厚度不小于2.5mm、表面采用先热镀锌再喷粉最后喷塑 3. 光源数量:40W泛光型半截光型LED路灯 4. 附件配置:含内置式AC220V/DC24V直流电源驱动装置等 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:800×800×1500mmC30钢筋混凝土基础、1000×1000×100mmC15混凝土垫层	套	63			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
12	040805001001	三头路灯6m 3*40W 半截光型LED路灯	1. 名称:三头路灯 2. 灯杆材质、高度:H=6m、灯杆采用Q235碳素钢板整板卷、壁厚不少于4mm、灯臂厚度不小于2.5mm、表面采用先热镀锌再喷粉最后喷塑 3. 光源数量:3×40W泛光型半截光型 LED路灯 4. 附件配置:含内置式AC220V/DC24V直流电源驱动装置等 5. 垫层、基础:厚度、材料品种、强度等级:800×800×1500mmC30钢筋混凝土基础、1000×1000×100mmC15混凝土垫层	套	5			
13	030408001001	电力电缆	1. 型号:YJV-0.6/1kV 5*(1×10) mm ²	m	1404			
14	040806002001	接地母线	1. 材质:热镀锌圆钢 φ12	m	1208			
15	040803002001	电力电缆保护管 HDPE φ75*3.5	1. 名称:电力电缆保护管 2. 规格:1×HDPE φ75*3.5mm 3. 敷设方式:埋地敷设	m	1147			
16	040803002002	电力电缆保护管 DBW-R φ100*5	1. 名称:过路保护管 2. 规格:2×DBW-R φ100*5mm 3. 敷设方式:埋地敷设	m	61			
17	040504001003	砌筑井	1. 类型:路灯过路工作井 1340×1120×1200 2. 垫层、基础材质及厚度:C20混凝土 3. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU25砖、M10预拌湿拌砌筑水泥砂浆 4. 勾缝、抹面要求:井内壁批15mm厚1:2预拌湿拌抹灰水泥砂浆 5. 井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁填充式井盖 700×700×100mm 6. 排水:200mm厚渗水砂层	座	9			
18	040805001002	拆除旧灯	1. 名称:现状路灯	套	17			
		照明工程合计						
		人居环境三线整治工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 照明工程

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
19	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其它:人工配合开挖	m3	818.14			
20	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其它:人工配合开挖	m3	245.7			
21	040103001003	保护管回填原土	1. 填方材料品种:原土	m3	82.98			
22	040103001004	保护管换、回填石屑	1. 填方材料品种:石屑	m3	501.74			
23	040305001003	保护管垫层	1. 材料品种、规格:C15混凝土	m3	49.22			
24	040303002002	保护管包封加固	1. 混凝土强度等级:C20	m3	15.81			
25	040803002003	电缆保护管	1. 名称:电力电缆保护管 2. 规格:8×PVC-U110*3.5mm 3. 敷设方式:埋地敷设	m	451			
26	040803002004	电缆保护管	1. 名称:电力电缆保护管 2. 规格:8×PVC-U110*3.5mm 3. 敷设方式:埋地敷设	m	84			
27	040205001001	人(手)孔井 小号直通型	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池底 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 3. 现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池壁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 现浇构筑物混凝土 贮水(油)池 池盖 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 5. 现浇构件带肋钢筋 φ25以内 6. 现浇构件圆钢 φ10内 7. 贮水(油)池模板 池底 平底 8. 贮水(油)池模板 矩形壁 9. 贮水(油)池模板 池盖 无梁 10. 井盖、井箅安装 检查井 球墨铸铁井盖 装饰井盖 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	座	10			
		人居环境三线整治工程合计						
		分部分项合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 照明工程

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	35.77				采用市政工程比安装工程更合适
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 交通工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 交通工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 综合考虑	m3	1.89			
2	040205009001	清除标线	1. 清除方法: 机械清除	m2	320			
3	040205006001	标线	1. 材料品种: 热熔型反光环保涂料 2. 线型: 车行道标线	m2	175			
4	040205008001	横道线	1. 材料品种: 热熔型反光环保涂料 2. 形式: 人行道横线	m2	130			
5	040205007001	标记	1. 材料品种: 热熔型反光环保涂料 2. 类型: 路面导向箭头 3. 规格尺寸: 长3米	m2	24			
6	040205007003	标记	1. 材料品种: 热熔型反光环保涂料 2. 类型: 人行横道预告标记 3. 规格尺寸: 按国标	m2	2.4			
7	040205007002	标记	1. 材料品种: 热熔型反光环保涂料 2. 类型: 地面非机动车标记 3. 规格尺寸: 按国标	m2	48			
8	040205003001	标杆	1. 类型: 地面单立柱标志杆 2. 材质: $\phi 76 \times 3.75 \times 3500$ 3. 基础、垫层: 材料品种、厚度: $600\text{mm} \times 600\text{mm} \times 800\text{mm}$ C25 钢筋混凝土基础 4. 油漆品种: 杆件结构均采用热浸镀锌防腐处理、其表面各喷涂两遍环氧富锌底漆和深灰色调和漆, 镀锌量 $600\text{g}/\text{m}^2$	根	5			
9	040205004001	标志板	1. 类型: 非机动车道标志 2. 材质、规格尺寸: $\phi = 800$ 3. 板面反光膜等级: IV类反光膜	块	5			
		分部分项合计						
		措施项目						
10	粤050401008002	施工围栏	1. 材料种类、规格: 塑料注水围挡	m	1180			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：交通工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 交通工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项的}(\text{人工费}+\text{施工机具费}) \times 0.30$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中: $\delta = \frac{\text{合同工期}-\text{定额工期}}{\text{合同工期}}$
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 交通工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 交通工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

（四）