

2025年南溪镇典郭村美丽宜居村项目

普南委【2025】Y007号

工 程 量 清 单

招标单位：



(单位盖章)

咨询单位：



扫描全能王 创建

2025年南溪镇典郭村美丽宜居村项目

工 程 量 清 单

招标单位:



(单位盖章)

咨询单位:



(单位盖章)

经办人:

郭静龙

(签字或盖章)

法定代表人

凯郭

或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

林建弟

或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2025年7月28日

复核时间:

2025年7月28日



扫描全能王 创建

总 说 明

项目名称：2025年南溪镇典郭村美丽宜居村项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1. 工程名称：2025年南溪镇典郭村美丽宜居村项目。
2. 建设单位：普宁市南溪镇典郭村民委员会。
3. 工程地址：南溪镇典郭村。
4. 工程内容：道路、挡土墙、回填、栏杆及桥梁。

二、编制依据：

1. 根据建设单位确认提供的2025年南溪镇典郭村美丽宜居村项目施工图、送审预算书及其他相关资料。
2. 本工程采用清单计价，根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）。
3. 定额依据《广东省建设工程计价依据（2018）》，《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》，《广东省通用安装工程综合定额（2018）》，《广东省市政工程综合定额（2018）》，《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

三、费用依据：

1. 绿色施工安全防护措施费：按其分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市政工程（单独场地平整工程为4.35%，道路、管网工程为16.50%，桥涵、隧道、水处理构筑物工程为14.50%；本项目绿色施工安全防护措施费为33813.03元。
2. 预算包干费：按其分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市政工程为6%。
3. 本工程增值税为9%。
4. 按揭标定函（2019）5号《广东省建设工程计价依据（2018）》定额动态人工系数，揭阳市人工系数为0.9。
5. 工程材料价按2025年第二季度和2025年6月份普宁市建设工程造价管理有关信息价格，缺项材料通过市场询价后编制预算。
6. 本项目废料外运运距预算暂按5km计算，结算按实计算。



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2025年南溪镇典郭村美丽宜居村项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇典郭村美丽宜居村项目

标段：

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路						
1	040101001001	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	149.89			
2	040103001003	外购土回填方	1. 压路机碾压土(石)方 填土方 2. 外购回填方	m3	1315.23			
3	040103001009	回填方	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	149.89			
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1860.2			
5	040202015001	6%水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	1860.2			
6	040203007001	C30水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1773.13			
7	粤040202017001	缩缝	1. 缩缝	m	332.3			
8	粤040202017002	伸缝	1. 伸缝 沥青木板	m2	1.2			
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.557			
10	040901001002	道路传力杆套筒	1. 道路传力杆套筒	支	20			
11	050101010001	清理杂草	1. 绿化地铲除杂草	m2	2296			
		道路合计						
		挡土墙2						
12	040305003005	浆砌块石挡土墙	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M10】	m3	83.33			
13	040305003017	垫层 混凝土	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	15.792			
14	040101002003	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	78.96			
15	040103001005	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	13.35			
		挡土墙2合计						
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇典郭村美丽宜居村项目

标段：

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		挡土墙3						
16	040305003009	浆砌块石挡土墙	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10】	m3	294.42			
17	040305003018	垫层 混凝土	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	55.44			
18	040101002004	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	100.8			
19	040103001006	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	17.04			
		挡土墙3合计						
		挡土墙4						
20	040305003013	浆砌块石挡土墙	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10】	m3	145.13			
21	040305003019	垫层 混凝土	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	26.52			
		挡土墙4合计						
		挡土墙6						
22	040305003017	浆砌块石挡土墙	1. 浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M10】	m3	22.95			
23	040305003021	垫层 混凝土	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	4.08			
24	040101002007	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 2. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内	m3	104			
25	040103001009	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	76.97			
		挡土墙6合计						
		清淤区域回填						
26	040103001008	外购土回填方	1. 压路机碾压土(石)方 填土方 2. 外购回填方	m3	235.37			
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇典郭村美丽宜居村项目

标段：

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
27	040103001010	场内土回填方	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	176.402			
		清淤区域回填合计						
		栏杆						
28	010403006001	预制钢筋混凝土仿木栏杆 H=1.29m	1. 预制钢筋混凝土仿木栏杆 H=1.29m	m	288			
29	010503001001	C25基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作了目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	34.56			
30	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ 25内	t	1.537			
31	010515001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	0.796			
		栏杆合计						
		桥梁						
32	040901001002	现浇构件钢筋 Φ 10-25mm	1. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ 10-25mm	t	3.769			
33	040901001003	现浇构件钢筋 Φ 10mm以内	1. 钢筋制作、安装 圆钢 Φ 10mm以内	t	1.213			
34	040303012001	C30混凝土连续板 桥板	1. 现浇连续板 矩形实体连续板 合并制作了目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土增加费 合并制作了子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	8.42			
35	010503001002	C30支撑梁	1. 现浇承台、支撑梁与横梁 地、横梁 合并制作了子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 2. 泵送混凝土增加费 合并制作了子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35	m3	12.32			
		桥梁合计						
		拆除现有桥						
36	011001007001	拆除砖石结构	1. 拆除砖砌其它构筑物	m3	26.6			
37	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机挖装松散石方 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m3	26.6			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇典郭村美丽宜居村项目

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇典郭村美丽宜居村项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算； 单独场地平整工程费率为4.35%； 道路、管网工程费率为16.50%； 桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。



总价措施项目清单与计价表

工程名称: 2025年南溪镇典郭村美丽宜居村项目

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇典郭村美丽宜居村项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]