

2025 年南溪镇郭畔村聚祥路硬底化及配套项目

工程量清单书

普南委【2025】Y005 号



咨询单位：广东博仁工程咨询有限公司



扫描全能王 创建

2025 年南溪镇郭畔村聚祥路硬底化及配套项目

建设单位:



(单位盖章)

咨询单位:



经办人:

郭畔

(签字或盖章)

法定代表人



或其授权人:

(签字或盖章)

法定代表人

林兰英

或其授权人:

(签字或盖章)

编制人:



(造价工程师盖专用章)

复核人:



(造价工程师盖专用章)

编制时间:

2025.7.25

复核时间:

2025.7.25



扫描全能王 创建

工程量清单总说明

一、项目概况

- 1、建设单位：普宁市南溪镇郭畔村民委员会
- 2、设计单位：广州世方建筑设计有限公司
- 3、工程地点：南溪镇郭畔村
- 4、工程内容：道路及排水项目

二、工程量清单编制依据

1、本工程根据普宁市南溪镇郭畔村民委员会确认的 2025 年南溪镇郭畔村聚祥路硬底化及配套项目设计图纸、预算书和其他资料。2、本工程清单根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。

3、本工程定额根据《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

三、材料、取费依据、说明

1、本工程材料价格根据普宁市“2025 年第二季度及 6 月份计算，普宁市信息价缺项的材料采用造价通查询和当地市场询价。

2、本工程绿色施工安全防护措施费根据《广东省建设工程计价依据（2018）》，建筑工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 19\%$ ，单独装饰工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 13\%$ ，安装工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 35.77\%$ ，市政工程中，单独场地平整工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 4.35\%$ ，道路、管网工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 16.50\%$ ，桥涵、隧道、水处理构筑物工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 14.50\%$ ，分部分项工程总费用在 300 万元以内（含 300 万元）的项目在基本费率基础上再乘 1.20，绿化工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 10\%$ 。

3、本工程预算包干费根据《广东省建设工程计价依据（2018）》，建筑工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 7\%$ ，安装工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 10\%$ ，市政工程（分部分项人工费+分部分项施工机具费） $\times 6\%$ ，绿化工程（分



部分项人工费+分部分项施工机具费) ×6%。

4、本工程绿色施工安全防护措施费为 26873.07 元。

5、本工程增值税费率为 9%。

6、本工程所在地揭阳市揭标定函[2019]5 号规定《广东省建设工程计价依据(2018)》
定额动态人工系数为 0.9。

7、本工程预算审核建筑废料外运运距暂按 5 公里计取，结算时按现场实际发生计算。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇郭畔村聚祥路硬底化及配套项目

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		道路						
1	040101001001	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	528.93			
2	040103001003	回填方	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	161.57			
3	040103002007	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机装土	m3	367.36			
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1935			
5	040202015001	6%水泥稳定碎(砾)石	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	1935			
6	040203007001	C30水泥混凝土路面	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1812			
7	粤040202017001	缩缝	1. 缩缝	m	400			
		道路合计						
		排水沟						
8	040201022001	排水沟	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:3 3. 墙身 砖砌 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0	m	280			
		排水沟合计						
		排水管						
9	040101002002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	866.49			
10	040103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	526.86			
11	040103002006	余方弃置	1. 装载机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	339.63			
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇郭畔村聚祥路硬底化及配套项目

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
12	040501001002	垫层 碎石	1. 垫层 碎石 干铺	m	85.734			
13	040501001003	垫层 混凝土	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	39.836			
14	040501001004	混凝土管座	1. 混凝土管座 现浇 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	35.8524			
15	040501001001	DN600钢筋混凝土排水管	1. 混凝土管铺设 平接(企口)式 (Φ600-3000) 人机配合下管 管径(mm以内) 600 2. 钢丝网水泥砂浆接口(120°管基) 管径(mm以内) 600 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m	433			
16	040501004001	HDPE双壁波纹管 DN200	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 管道闭水试验 管径(mm以内) 400 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m	64			
17	040504001002	雨水井 (750*450, 井深约0.5m内)	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 井盖、井篦安装 雨水井 混凝土篦(盖)座 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	16			
本页小计								



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇郭畔村聚祥路硬底化及配套项目

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机械费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：专业工程类型区分不同费率计算：单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机械费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2025年南溪镇郭畔村聚祥路硬底化及配套项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

4122345

