



中图设计有限公司

项目编号：普南委【2025】Y008号

工程造价咨询报告书

(工程量清单)




工程名称：南溪戏台建设项目

咨询单位：中图设计有限公司



扫描全能王 创建

工程量清单

工程名称	南溪戏台建设项目		
工程概况	戏台、雕塑、绿化及电气等		
建设单位	普宁市南溪镇南溪村民委员会		
设计单位	中恩工程技术有限公司		
编制人 (造价人员盖章)		复核人 (造价人员盖章)	
建设单位	咨询单位		
建设 单 位	建设单位: (盖章)  经办人:  法定代表人: (委托代理人)  日期: 2025年8月21日	咨 询 单 位	咨询单位: (盖章)  法定代表人: (委托代理人)  日期: 2025年8月21日



编制说明

一、本工程量清单书采用广联达工程造价软件编制。

二、工程概况：

工程名称：南溪戏台建设项目；

工程内容：戏台、雕塑、绿化及电气等；

建设单位：普宁市南溪镇南溪村民委员会；

设计单位：中恩工程技术有限公司。

三、编制依据：

建设单位确认提供的本项目设计图纸、送审预算书及其他相关资料。

四、本工程量清单书采用的清单定额规范：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《广东省建设工程计价依据（2018）》；

《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

《广东省市政工程综合定额（2018）》；

《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；

《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

五、材料价格：

主要人材机价格参考揭阳市建设工程标准定额站所公布的普宁市 2025 年第二季度及 2025 年 6 月份的信息价计算，信息价缺项部分按造价通及市场价格询价计算，辅材按定额价计取，不再询价。

六、工程取费：

本工程绿色施工安全防护措施费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为基数计算，建筑工程费率按 19% 计取；安装工程费率按 35.77% 计取；绿化工程费率按 10% 计取。



预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为基数计算，建筑工程费率按 7%计取；安装工程费率按 10%计取；绿化工程费率按 6%计取。

七、相关说明：

本工程税率按 9%计取。

揭标定函（2019）5 号揭阳市人工系数为 0.9。

土方、建筑废料外运运距暂按 5km 考虑。

本项目绿色施工安全防护措施费共 27638.76 元。



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：南溪戏台建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

扫描全能王 创建

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 南溪戏台建设项目-建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	围堰		
1.2	码头		
1.3	戏台		
1.4	美丽南溪雕塑		
1.5	潮剧坐凳		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
3.11	独立费		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-建筑工程

标段：

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		围堰						
1	010202006001	拉森钢板桩	1. 陆上打拉森钢板桩 9m内 2. 拔拉森钢板桩	t	58.05			
2	040201007001	抛石挤淤	1. 软基处理工程 抛石挤淤 机械推运	m3	78.69			
		围堰合计						
		码头						
3	010301003008	打预制管桩 桩径400mm	1. 打预制管桩 桩径(mm) 400 陆上 2. 桩头插筋 3. 钢管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C35 4. 管桩电焊接桩 ϕ 400 5. 钢桩尖制安	m	84			
4	010501001001	C20垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 ± 0.00 以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.11			
5	010501005001	C30桩承台基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 ± 0.00 以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.3			
6	010502001001	C30矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含 ± 0.00 以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	0.96			
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-建筑工程

标段：

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
7	010503001001	C30基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度 50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.02			
8	010505001001	C30有梁板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度 50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	5.33			
9	010507004001	C30台阶	1. 现浇混凝土其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度 50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.33			
10	010515001001	现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	0.392			
11	010515001002	现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	0.397			
12	010515001003	现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	0.386			
13	010515001004	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	t	0.233			
14	011102001001	地面铺装-30mm厚荔枝面芝麻灰石板	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	13.5			
15	011107001001	石材台阶面	1. 铺贴花岗岩 台阶 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	6.75			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-建筑工程

标段：

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
16	011503009001	仿木混凝土矮栏杆//铁链连接（含铁链、防盗锁、防盗保护套）	1. 石栏杆立柱加铁链连接（含铁链、防盗锁、防盗保护套）	m	12.8			
		码头合计						
		戏台						
17	010301003005	打预制管桩 桩径400mm	1. 打预制管桩 桩径(mm) 400 陆上 2. 桩头插筋 3. 钢管桩填芯 填混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 4. 管桩电焊接桩 ϕ 400 5. 钢桩尖制安	m	224			
18	010401003001	240mm厚砖墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240×115×53】	m ³	9.07			
19	010501001002	C20垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m ³	2.43			
20	010501005002	C30桩承台基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	10.24			
21	010502001002	C30矩形柱、圆形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	4.62			
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-建筑工程

标段：

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
22	010503001002	C30基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	1.34			
23	010503002001	C30矩形梁	1. 现浇建筑物混凝土 单梁、连续梁、异形梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	12.4			
24	010505001002	C30有梁板	1. 现浇建筑物混凝土 平板、有梁板、无梁板 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	38.53			
25	010515001005	现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 10以内	t	2.38			
26	010515001006	现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	1. 现浇构件带肋钢筋 Φ 25以内	t	3.618			
27	010515001007	现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ 10以内	t	1.443			
28	010515001008	现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	1. 现浇构件箍筋 带肋钢筋(HRB400内) Φ 10以外	t	0.505			
29	011102001002	地面铺装-30mm厚荔枝面芝麻灰石板	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	83.81			
30	011102001003	地面铺装-30mm厚烧面中国黑石板波打线	1. 花岗岩嵌边(波打线) 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	12.91			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-建筑工程

标段：

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
31	010902003001	屋面刚性层	1. 屋面防水砂浆 2cm厚 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m2	105.97			
32	010901001001	瓦屋面	1. 小青瓦屋面 搭七留三 无底瓦 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m2	105.97			
33	010702005004	杉木檐子	1. 矩形檐子 周长:cm 30以内	m3	2.51			
34	010702005005	杉木飞檐	1. 矩形飞檐 周长:cm 35以内	m3	0.8			
35	011201001001	内墙墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	58.41			
36	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 柱梁面 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	67.5			
37	011201001002	外墙墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	81.06			
38	011301001001	天棚面抹灰	1. 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	116.39			
39	011406001001	柱、梁面刷栗色仿木纹油漆	1. 仿木纹涂饰 墙面 独立柱抹灰面喷刷油漆、涂料 人工*1.2	m2	67.5			
40	011406001002	墙面刷白色涂料	1. 抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	m2	58.41			
41	011204003001	墙面贴200*100*10仿古青砖	1. 镶贴文化石(平贴) 水泥砂浆 墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:1	m2	81.06			
42	011406001003	天棚面刷白色涂料	1. 抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	m2	116.39			
43	穗011503009002	0.85米高混凝土仿木栏杆	1. 0.85米高混凝土仿木栏杆	m	31.15			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-建筑工程

标段：

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
44	011207001001	氟碳喷涂铝合金冲孔板	1. 氟碳喷涂铝合金冲孔板	m ²	15.66			
45	011207001003	冲孔板激光雕刻潮剧人物	1. 冲孔板激光雕刻潮剧人物	m ²	15.66			
46	011207001002	氟碳喷涂铝合金平板	1. 氟碳喷涂铝合金平板	m ²	8.93			
47	011508004003	2厚不锈钢字喷仿石漆 210*210	1. 金属美术字安装 0.1m ² 以内其他面	个	7			
48	011508004001	2厚不锈钢字喷仿石漆 190*190	1. 金属美术字安装 0.1m ² 以内其他面	个	9			
49	011508004002	2厚不锈钢字喷仿石漆 170*170	1. 金属美术字安装 0.1m ² 以内其他面	个	45			
50	011508004004	2厚不锈钢字喷仿石漆 430*430 “超声潮剧”	1. 金属美术字安装 0.1m ² 以内其他面	个	4			
51	011507001001	定制樟木牌匾（行楷“南溪戏台”）2200*600mm	1. 定制樟木牌匾（行楷“南溪戏台”）2200*600mm	块	1			
52	011507001002	干挂2100*2100*30mm厚阳刻3mm石雕壁画	1. 干挂2100*2100*30mm厚阳刻3mm石雕壁画	m ²	4.41			
53	011507001003	荔枝面芝麻白石抱鼓450*200mm高	1. 柱顶石制作方圆鼓径（二遍剥斧）宽50cm以内	座	4			
54	010702005001	潮汕传统雕花纹饰雀替	1. 其他配件制作 雀替 90×9×20cm以内	只	8			
55	010901001002	瓦屋面檐口线	1. 瓦屋面 檐口线 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆（配合比）中砂 M5 合并制作子目 抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:2	m	49.2			
56	010901001005	瓦屋面挑角	1. 挑角	座	4			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪戏台建设项目-建筑工程

标段:

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
57	010901001006	博古	1. 琉璃正吻 博古吻 高700以内 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	座	2			
58	020601002001	正脊 砖脊	1. 正脊 砖脊	m3	0.87			
59	020601002002	垂脊斜脊 砖脊	1. 垂脊斜脊 砖脊	m3	0.97			
60	020802001001	柱梁面仿古抹灰 正脊	1. 梁饰面(抹灰面) 石灰砂浆 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:3 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 2. 梁饰面(抹灰面) 石灰砂浆底 草筋灰面 合并制作子目 聚合物水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	10.35			
61	020802001002	柱梁面仿古抹灰 垂脊	1. 梁饰面(抹灰面) 石灰砂浆 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:3 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 2. 梁饰面(抹灰面) 石灰砂浆底 草筋灰面 合并制作子目 聚合物水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	19.52			
		戏台合计						
		美丽南溪雕塑						
62	010101003002	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	15.09			
63	010103001002	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	7.72			
64	010103002002	余方弃置//5km	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	7.37			
65	010501001003	C20垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.49			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪戏台建设项目-建筑工程

标段:

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
66	010503001005	C30基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度 50m以内(含±0.00以下) 合 并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	5.88			
67	011101001001	20mm厚水泥砂浆 批档	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝 土或硬基层上 20mm 合并制 作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	28.59			
		美丽南溪雕塑合 计						
		潮剧坐凳						
68	010101003003	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一 、二类土	m3	6.13			
69	010103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	3.12			
70	010103002003	余方弃置//5km	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m3	3.01			
71	010501001004	C20垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C20 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度 50m以内(含±0.00以下) 合 并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.62			
72	010503001006	C30基础梁	1. 现浇建筑物混凝土 基础梁 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度 50m以内(含±0.00以下) 合 并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m3	2.39			
73	011101001002	20mm厚水泥砂浆 批档	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝 土或硬基层上 20mm 合并制 作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	12.04			
		潮剧坐凳合计						
		分部分项合计						
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-建筑工程

标段：

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		措施项目						
74	粤011701008002	综合钢脚手架	1. 综合钢脚手架搭拆 高度(m以内) 12.5 2. 建筑用综合脚手架使用费	m2	228.65			
75	粤011701010001	满堂脚手架 H=5.745	1. 满堂脚手架(钢管) 基本层3.6m 实际高度(m):5.745	m2	59.4			
76	粤011701011001	里脚手架 H=5.745	1. 里脚手架(钢管) 民用建筑基本层3.6m 实际高度(m):5.745	m2	29.7			
77	011702001003	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	18.39			
78	011702001004	桩承台模板	1. 桩承台模板	m2	45.76			
79	011702005002	基础梁模板	1. 基础梁模板	m2	64.62			
80	011702002005	矩形柱模板 H=3.6内 周长1.8内	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内	m2	13.02			
81	011702002006	矩形柱模板 H=4 周长1.8内	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8内 实际支模高度(m):4	m2	16.8			
82	011702002007	圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内	1. 圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内	m2	11.56			
83	011702002008	圆形柱模板(木支撑) 支模高度4m	1. 圆形柱模板(木支撑) 支模高度3.6m内 实际支模高度(m):4	m2	21.89			
84	011702006004	矩形梁模板 H=3.6内	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m	m2	67.64			
85	011702006005	矩形梁模板 H=4.15	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):4.15	m2	51.49			
86	011702006006	矩形梁模板 H=5.745	1. 单梁、连续梁模板(梁宽cm) 25以内 支模高度3.6m 实际支模高度(m):5.745 11° 19' 至26° 34' 人工*1.15, 材料[05030080] 含量*1.05, 材料[03019021] 含量*1.05	m2	21.77			
87	011702014003	有梁板模板 H=3.6内	1. 有梁板模板 支模高度3.6m	m2	107.26			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪戏台建设项目-建筑工程

标段:

第 10 页 共 10 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项的} (\text{人工费} + \text{施工机具费}) \times 0.3$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南溪戏台建设项目-建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 南溪戏台建设项目-建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	美丽南溪雕塑[总体尺寸为3.46*5m] (包含雕塑材料及安装、运输及耗材、包含预埋铁件、包含字体、包含潮剧人物雕刻; 不包含基础部分) 1座	详见设计图纸	72200.00			
2	潮剧坐凳雕塑[总体尺寸为2.8*6.5] (包含雕塑材料及安装、运输及耗材、包含预埋铁件; 不包含基础部分) 1座	详见设计图纸	30500.00			
3	成品中式2厚铝合金仿木纹格栅6扇(1100*4000mm), 共26.4m2, 暂定423元/m2	详见设计图纸	11167.20			
4	成品中式2厚铝合金仿木纹屏风, 共17.96m2, 暂定473.8元/m2	详见设计图纸	8509.45			
5	传统山墙头彩玻璃装饰画, 共4.64m2, 暂定350元/m2	详见设计图纸	1624.00			
6	潮汕传统描金漆纹饰大、小额枋, 共39.6m2, 暂定830元/m2	详见设计图纸	32868.00			
合 计			156868.65			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3



扫描全能王 创建

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 南溪戏台建设项目-建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 南溪戏台建设项目-园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-园林工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	050101007001	绿化地铲除杂草	1. 绿化地铲除杂草	m2	483			
2	050101009001	更换种植土	1. 填耕植土 机械	m3	96.6			
3	050101011001	绿地起坡造型	1. 微坡地形土方堆置(坡顶与坡底高差在cm) 50以内	m3	19.2			
4	050102001005	大腹木棉, 胸径26~28cm 高度8~9m 冠幅≥4	1. 栽植乔木(胸径cm) 30以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 35以内 保养月数:3 3. 树木三脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	2			
5	050102001001	丛生柚子树, 胸径16~18cm 高度3.5~4m 冠幅≥3.5	1. 栽植乔木(胸径cm) 18以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 20以内 保养月数:3 3. 树木四脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	1			
6	050102001004	宫粉紫荆, 胸径11~12cm 高度4.5~5.5m 冠幅≥2.5	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(Φcm) 12以内 保养月数:3 3. 树木三脚桩支撑(圆木桩) 杆长5m内	株	9			
7	050102003001	刚竹 株高:2.5-3m	1. 片植竹类(胸径cm) 2以内 2. 片植竹类保养 机械灌溉 胸径(cm) 2以内 保养月数:3	m2	10.08			
8	050102002002	粉纸扇 高度1.3m 冠幅1.2m	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 保养月数:3	株	8			
9	050102002001	角茎野牡丹 高度1.2m 冠幅1m	1. 栽植灌木(冠径cm) 100以内 2. 单株、单丛植物保养 灌木保养 机械灌溉 冠径(Φcm) 120以内 保养月数:3	株	9			
10	050102008005	再力花 高度60cm 冠幅40cm 密度9	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 保养月数:3	m2	14			
11	050102008003	红花勒杜鹃 高度50cm 冠幅40cm 密度9	1. 露地花卉成片栽植 草本花卉(育苗袋Φcm) 20以内 2. 片植草本及球(块)根花卉保养 机械灌溉 保养月数:3	m2	8			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪戏台建设项目-园林工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-园林工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} \times 0.58$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								



其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南溪戏台建设项目-园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-园林工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030404017001	XAL配电箱	1.成套配电箱安装落地式	台	1			
2	030408001001	YJV-3*6	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10~6mm ² 以下电力电缆敷设 单价*0.6	m	86.45			
3	030411001001	SC20	1.镀锌钢管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	86.45			
4	030412004002	线型洗墙灯-18W(L=1m)	1.LED装饰灯安装 LED洗墙灯	套	42			
5	030412004003	LED点光源-1W	1.点光源艺术装饰灯具安装 吸顶式 示意图号:178	套	285			
6	030412001001	瓦楞灯-3W	1.其他普通灯具安装 防水座灯头	套	180			
7	030412001002	吸顶灯-20W	1.半圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	套	2			
8	030414002001	送配电装置系统	1.送配电装置系统调试(综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
		分部分项合计						
		措施项目						
9	031302007001	高层施工增加		项	1			
10	031301017001	脚手架搭拆费	1.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程,除10章)	项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计



总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪戏台建设项目-电气工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 南溪戏台建设项目-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 南溪戏台建设项目-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]