

2024年占陇镇桥柱新寮村主村道破除
重建及配套项目

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)


2024年8月2日


2024年占陇镇桥柱新寮村主村道破除
重建及配套项目


招 标 工 程 量 清 单


招 标 人：  (单位盖章)

造价咨询人：  (单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

张思海
B21244400014321
广东加达工程咨询有限公司
有效期至2028年11月17日
编制人： 
(造价人员签字盖专用章)

法定代表人
或其授权人： 
(签字或盖章)

韦璐
B14224400017550
广东加达工程咨询
有限公司
有效期至2026年10月09日
复核人： 
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024. 8. 1

复核时间： 2024. 8. 2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇桥柱新寮村主村道破除重建及配套项目

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		拆除工程						
		现状混凝土路面破碎						
1	041001001001	拆除路面	1. 旧水泥混凝土路面就地碎石化20cm厚	m2	2440.6			
		现状混凝土路面破碎合计						
		拆除混凝土路面及基层						
2	041001003001	拆除基层	1. 材质: 水泥稳定石屑基层 2. 厚度: 15cm 3. 拆除废料外运10km	m2	1168.8			
3	041001001002	拆除路面	1. 材质: 混凝土类（无筋） 2. 厚度: 20cm 3. 拆除废料外运10km	m2	1168.8			
		拆除混凝土路面及基层合计						
		与原现状道路衔接段						
4	041001001003	铲除破碎后的原混凝土路面面层	1. 材质: 铲除破碎后的原混凝土路面面层 2. 厚度: 均厚10cm 3. 拆除废料外运10km	m2	138.5			
		与原现状道路衔接段合计						
		现状路面加高后与原巷道的衔接过渡段						
		做法一						
5	041001001004	拆除路面	1. 材质: 凿除原混凝土路面面层 2. 厚度: 15cm 3. 拆除废料外运10km	m2	94.78			
		做法一合计						
		做法二						
6	041001001005	拆除路面	1. 材质: 凿除原混凝土路面面层 2. 厚度: 15cm 3. 拆除废料外运10km	m2	17.53			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇桥柱新寮村主村道破除重建及配套项目

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		做法二合计						
		现状路面加高后 与原巷道的衔接 过渡段合计						
		沟渠清淤						
7	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:0.3m 2. 运距:10km	m3	147.6			
		沟渠清淤合计						
		破除现状混凝土 盖板						
8	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除现状排水边沟混凝土盖板 2. 拆除废料外运10km	m3	14.35			
		破除现状混凝土 盖板合计						
		凿除现状混凝土 12cm						
9	041001001006	混凝土路面切缝	1. 混凝土路面切缝	m	19.55			
10	041001001007	拆除路面	1. 材质:凿除原混凝土路面面 层 2. 厚度:12cm 3. 拆除废料外运10km	m2	2.4			
		凿除现状混凝土 12cm合计						
		拆除工程合计						
		新建工程						
		破碎混凝土加铺 20cmC30混凝土						
11	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:石屑	m3	48.81			
12	040202005001	加铺均厚10cm石 屑整平层	1. 加铺均厚10cm石屑整平层	m2	159.1			
13	040203001001	沥青表面处治	1. 沥青品种:石油沥青 2. 层数:1 3. 1cm	m2	2440.6			
14	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养护方式:水养生	m2	2440.6			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇桥柱新寮村主村道破除重建及配套项目

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		破碎混凝土加铺 20cmC30混凝土 合计						
		重建混凝土路面 及基层						
15	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	1168.8			
16	040202015001	水泥稳定碎(砾) 石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:水泥碎石稳定层 3. 厚度:15cm	m2	1168.8			
17	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:20cm 3. 养护方式:水养生	m2	1168.8			
		重建混凝土路面 及基层合计						
		路面伸缩缝						
18	040901008001	植筋	1. 材料种类:植筋 2. 钢筋规格: Φ 14@800	根	166			
19	040901001001	现浇构件钢筋	1. 材料种类:路面钢筋(传力 杆) 2. 钢筋规格: Φ 14	t	0.606			
20	040203007008	缩缝	1. 缩缝	m	762			
		路面伸缩缝合计						
		与原现状道路衔 接段						
		与原现状道路衔 接段合计						
		现状路面加高后 与原巷道的衔接 过渡段						
		做法一						
21	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 养护方式:水养生	m2	94.78			
22	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:均厚10cm 3. 养护方式:水养生	m2	124.2			
		做法一合计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇桥柱新寮村主村道破除重建及配套项目

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		做法二						
23	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:15cm 3. 养护方式:水养生	m2	17.53			
24	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 2. 厚度:均厚10cm 3. 养护方式:水养生	m2	36.5			
		做法二合计						
		现状路面加高后 与原巷道的衔接 过渡段合计						
		检查井盖抬升						
25	040204006001	雨水检查井升降	1. 检查井规格:Φ700 2. 平均升(降)高度:200mm 3. 更换为钢纤维砼井盖Φ700	座	21			
26	040204006002	现状检查井升降	1. 检查井规格:Φ700 2. 更换为钢纤维砼井盖Φ700	座	7			
		检查井盖抬升合 计						
		现状排水边沟提 升						
27	040601018001	预制混凝土板	1. 名称:预制混凝土盖板 2. 混凝土强度等级:C30	m3	31.94			
28	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:盖板钢筋 2. 钢筋规格:Φ12	t	2.836			
29	040901001003	现浇构件钢筋	1. 材料种类:盖板钢筋 2. 钢筋规格:Φ10mm	t	2.16			
30	040501018001	新建200厚C30 混凝土	1. 新建200厚C30混凝土	m3	26.25			
31	040501018002	30厚1:3水泥砂 浆抹面	1. 砂浆强度等级、配合比:30 厚1:3水泥砂浆抹面	m2	787.5			
		现状排水边沟提 升合计						
		新建工程合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
32	041102014001	板模板	1. 构件类型:预制盖板	m3	31.94			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年占陇镇桥柱新寮村主村道破除重建及配套项目 标段： 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2024年占陇镇桥柱新寮村主村道破除重建及配套项目 标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称: 2024年占陇镇桥柱新寮村主村道破除重建及配套项目

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考