

普宁市占陇镇浮屿村西工业区路改造
建设工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

2024年9月3日

普宁市占陇镇浮屿村西工业区路改造
建设工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



法定代表人
或其授权人：

林智修

(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：

吴淑华

(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2024.9.3

复核时间：

2024.9.3

工程招标控制价汇总表

工程名称：普宁市占陇镇浮屿村西工业区路改造建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

表—03

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：普宁市占陇镇浮屿村西工业区路改造建设工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	清表平整		
1.2	路面拆除		
1.3	破除现状盖板		
1.4	现状花圃拆除		
1.5	拆除现状树池		
1.6	现状树木挖除		
1.7	清淤		
1.8	新建混凝土路面		
1.9	新建钢筋混凝土盖板		
1.10	挡墙加高		
1.11	盖板检修口		
1.12	新建花池		
1.13	挡车护栏		
1.14	新建雨水检查井级雨水管		
1.15	井盖提升		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：普宁市占陇镇浮屿村西工业区路改造建设工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇浮屿村西工业区路改造建设工程

标段：

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		清表平整						
1	040101001001	清表平整	1. 土壤类别：一、二类土 2. 运距：10km	m3	81.67			
		清表平整合计						
		路面拆除						
2	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 运距：10km	m2	3742.15			
3	041001003001	拆除基层	1. 路面基层 2. 厚度：18cm 3. 运距：10km	m2	3515.05			
4	041001003002	拆除基层	1. 路面基层 2. 厚度：15cm 3. 运距：10km	m2	227.1			
5	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 运距：10km	m3	788.69			
		路面拆除合计						
		破除现状盖板						
6	041001001002	切缝	1. 切缝	m	350.27			
7	041001001003	拆除盖板顶坡路面（平均厚度17.5cm）	1. 材质：混凝土路面 2. 平均厚度：17.5cm 3. 运距：8km	m2	326.5			
8	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除盖板及坡面盖板 2. 运距：10km	m3	105.08			
		破除现状盖板合计						
		现状花圃拆除						
9	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1. 材质：混凝土路沿石树池 2. 运距：10km	m	97.5			
		现状花圃拆除合计						
		拆除现状树池						
10	041001005002	拆除侧、平（缘）石	1. 材质：混凝土路沿石树池 2. 运距：10km	m	303			
		拆除现状树池合计						
		现状树木挖除						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇浮屿村西工业区路改造建设工程

标段：

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径:20cm 2. 运距:拆除废料外运10km	株	60			
		现状树木挖除合计						
		清淤						
12	040101005001	挖淤泥、流砂	1. 人机配合清淤 2. 运距:10km	m3	357.4			
		清淤合计						
		新建混凝土路面						
13	040305001001	石屑垫层	1. 石屑垫层 2. 厚度:15cm	m2	3721.77			
14	040202011002	6%水泥稳定碎石	1. 6%水泥稳定碎石 2. 厚度:18cm	m2	3605.31			
15	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 养生:水养生	m2	3521.8			
16	040203006001	缩缝	1. 缩缝	m	704			
17	040203006002	胀缝	1. 胀缝	m2	6.41			
18	040203006003	传力杆套筒	1. 道路传力杆套筒	支	107			
19	040901001002	现浇构件钢筋	1. 材料种类:道路钢筋 2. 钢筋规格:10~25以内	t	2.002			
20	040901008002	植筋	1. 植筋增加费 2. 钢筋规格:Φ14螺纹钢	根	92			
		新建混凝土路面合计						
		新建钢筋混凝土盖板						
21	040305003002	勾缝	1. 部位:挡墙勾缝 2. 砂浆强度等级:1:2水泥砂浆	m2	1497.76			
22	040601011001	现浇混凝土板	1. 混凝土强度等级:C30	m3	133.62			
23	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:10~25以内	t	17.084			
24	040901008001	植筋	1. 植筋增加费 2. 钢筋规格:Φ14螺纹钢	根	454			
25	040305001003	石屑垫层	1. 石屑垫层 2. 厚度:15cm	m2	227.1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇浮屿村西工业路改造建设工程

标段：

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
26	040203007002	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级:C35 2. 厚度:20cm 3. 养生:水养生	m2	227.1			
		新建钢筋混凝土盖板合计						
		挡墙加高						
27	040601007001	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 混凝土强度等级:C30 2. 防水、抗渗要求:P6	m3	42.71			
28	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:10~25以内	t	2.487			
29	040901008003	植筋	1. 植筋增加费 2. 钢筋规格:Φ14螺纹钢	根	1186			
		挡墙加高合计						
		盖板检修口						
30	040304003001	预制混凝土板	1. 预制C30混凝土盖板 2. 盖板安装	m3	4.2			
		盖板检修口合计						
		新建花池						
31	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C15	m3	8.32			
32	010401001001	砖基础	1. M7.5水泥砂浆砌筑	m3	13.79			
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆抹灰	m2	128.66			
34	011204003001	块料墙面	1. 镶贴纸皮瓷砖	m2	97.7			
35	050101009001	种植土回(换)填	1. 填耕植土	m3	17.6			
36	050102001001	栽植乔木(四季桂花)	1. 种类:四季桂花 2. 胸径或干径:8~10cm 3. 高度:2.5m 4. 养护期:三个月 5. 支撑:篙竹三角桩支撑	株	44			
		新建花池合计						
		挡车护栏						
37	010606013001	地码1	1. 构件名称:地码 2. 钢材品种:镀锌钢管Φ76制作、安装 3. 预埋法兰盘 4. 镀锌膨胀螺栓固定	套	70			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇浮屿村西工业区路改造建设工程

标段：

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		挡车护栏合计						
		新建雨水检查井 级雨水管						
38	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除挡墙 2. 运距:10km	m3	2.64			
39	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 运距:10km	m3	2.44			
40	040305001002	垫层	1. 石屑垫层	m3	0.66			
41	040103001002	回填方	1. 密实度要求:按规范要求 2. 填方材料品种:石屑	m3	1.51			
42	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:DN300PVC塑料 排水管 2. 连接形式:粘接	m	22			
43	040504009001	雨水口	1. 雨水篦子 2. 规格:680*380 3. 做法:详见图集06MS201-8- 20 4. 埋深:1m	座	22			
44	040305003001	浆砌块料	1. 修复挡墙 2. M10水泥砂浆砌筑块石	m3	2.02			
		新建雨水检查井 级雨水管合计						
		井盖提升						
45	041001007002	拆除Φ700井圈	1. 结构形式:拆除Φ700井圈 2. 拆除废料外运10km	m3	1.91			
46	040504001001	Φ700球墨铸铁 井盖及井座(抬 升4cm)	1. 名称:Φ700检查井井盖改造 2. C25细石混凝土井身4mm高 3. 抹面要求:1:2.5水泥砂浆批 20厚 4. 井盖、井圈材质及规格:拆 除更换球墨铸铁井盖DN800 (重 型带防坠网) 5. 井座:座浆1:2.5水泥砂浆	座	12			
		井盖提升合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇浮屿村西工业区路改造建设工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	16.5				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；以专 业工程类型 区分不同费 率计算； 单独场地平 整工程费率 为4.35%； 道路、管网 工程费率为1 6.50%； 桥涵、隧道 、水处理构 筑物工程费 率为14.50% ； 分部分项工 程总费用在3 00 万元以内 （含300 万 元）的项目 按基本费率 乘以1.20；
2	粤0411090090 01	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				以分部分项 的人工费与 施工机具费 之和为计算 基础；市级 文明工地0.6 0%；省级文 明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工 项目人工费 的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分 部分项人工 费的15%计 算（有方案 的按照方案 计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：普宁市占陇镇浮屿村西工业区路改造建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：普宁市占陇镇浮屿村西工业区路改造建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：普宁市占陇镇浮屿村西工业区路改造建设工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考