



广东至优建设项目咨询有限公司

Guangdong Zhiyou Construction Project Consulting Co. Ltd

地址：广州市番禺区石壁街韦海路 220 号万科会博商业中心 A6 栋 807-808

# 普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

## 招标工程量清单

招标人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

经办人：

法定代表人

*李江明*

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

*侯朝霞*

(签字或盖章)

编制人：



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至：2028年04月16日

复核人：



(造价工程师签字盖专用章)

有效期至：2027年08月30日

编制时间：

*2026年3月2日*

复核时间：

*2026年3月2日*



## 广东至优建设项目咨询有限公司

Guangdong Zhiyou Construction Project Consulting Co. Ltd

地址：广州市番禺区石壁街韦海路 220 号万科会博商业中心 A6 栋 807-808

### 编制说明

#### 一、项目概况

- 1、工程概况：主要内容为大门及校舍修缮改造
- 2、建设单位：普宁市占陇镇志古寮小学

#### 二、审核标准及依据

1. 本工程采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《广东省建设工程计价通则》（2018）、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省通用安装工程综合定额》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）、《广东省园林绿化工程综合定额》（2018）、广东省现行费用定额取费标准等有关规定进行编审；

#### 2、费用计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费)×19%	(人工费+机具费)×13%	(人工费+机具费)×35.77%	(人工费+机具费)×16.5%	(人工费+机具费)×10%
预算包干费	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×10%	(人工费+机具费)×6%	(人工费+机具费)×6%

3、绿色施工安全防护措施费分解计取依据广东省住房和城乡建设厅关于贯彻实施《建设工程工程量清单计价标准及九项专业工程工程量计算标准的通知》粤建市〔2025〕196号及《关于调整《广东省建设工程计价依据2018》计价规则的通



广东至优建设项目咨询有限公司

Guangdong Zhiyou Construction Project Consulting Co. Ltd

地址：广州市番禺区石壁街韦海路 220 号万科会博商业中心 A6 栋 807-808

知》粤标定函（2025）22号规定计算：

(1)文明施工措施、环境保护措施、临时设施措施和安全生产措施的费用计算仍采用各专业定额计算公式，相应包含的费率如下：

a. 文明施工措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22；

b. 环境保护措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20；

d. 临时设施措施为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26；

e. 安全生产措施，其中市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61。

4、材料价按普宁市 2025年第四季度、2025年12月份信息价及市场价；

5、税率按 9%计取。



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
1		教学楼					
2		单独装饰 (首层)					
3		整个项目					
4		拆除工程					
5	041001001001	拆除路面//破除原有C20混凝土地面20cm	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度(cm):20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	83.54		
6	041001003001	开挖原有碎石垫层15cm	1. 小型机械拆除各类底层 厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	83.54		
7	011601001001	拆除原有砖砌台阶	1. 墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙	m3	17.14		
8	011602002003	拆除20厚混凝土垫层	1. 风动凿岩机拆除现浇混凝土混凝土基础	m3	0.84		
9	011605001001	拆除表面70厚水磨石地面	1. 楼地面整体面层拆除 水磨石面层	m2	41.77		
10	011604002001	拆除乳胶漆墙面	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	m2	1421.86		
11	011604003001	拆除乳胶漆天棚	1. 天棚面抹灰铲除 一般抹灰	m2	1234.47		
12	011604003002	天棚抹灰面拆除 (顶棚裸露钢筋处理)	1. 敲剔干净裸露钢筋周边1厘米混凝土基层 (以结构安全为主)	m2	370.34		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
13	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	71.25		
14		新建工程					
15	010102007001	回填方：250厚3:7灰土	1. 回填砂 换为【灰土3:7】	m3	20.89		
16	010501001001	垫层 C20	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	8.35		
17	010502032001	台阶 C25	1. 现浇混凝土 其他构件 台阶 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	13.77		
18	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	21.82		
19	010505008001	台阶模板	1. 台阶模板	m2	35.07		
20	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	1203.5		
21	011201001002	墙、柱面一般抹灰挂网	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面人工*1.2 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢板网	m2	218.36		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	
22	011301001001	天棚抹灰	1、3厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平 2、5厚1:0.5:3水泥石膏砂浆打底扫毛	m2	1234.47			
23	011301001002	顶棚裸露钢筋处理	1、10厚聚合物改性无收缩水泥基修补砂浆找平 2、在敲剔干净的混凝土基层刷一遍混凝土界面剂 3、红丹防锈漆两遍	m2	370.34			
24	011403001001	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	1475.63			
25	011403001002	抹灰面油漆	1. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 2. 抗碱底漆一遍 天棚面	m2	1234.47			
26	011102001001	石材楼地面: 30厚芝麻白花岗岩石	1. 铺贴花岗岩台阶 水泥砂浆合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 水泥砂浆找平层 台阶 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	120.76			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
27	010901008001	台阶15mm宽变型缝	1. 乳化沥青木 丝板 立面 换 为【聚苯乙烯泡 沫板】 2. 建筑油膏 换为【硅酮耐候 密封胶】	m	107.11		
28	040203007001	台阶伸缩缝	1. 乳化沥青木 丝板 立面 换 为【聚苯乙烯泡 沫板】 2. 建筑油膏 换为【硅酮耐候 密封胶】	m	4.28		
29	011402002001	金属窗油漆	1. 金属面 环氧 富锌漆一遍 实际面漆遍数( 遍):2 2. 防锈漆 一遍 实际防锈漆 遍数(遍):2	m <sup>2</sup>	63.79		
30		单独装饰（二层~三 层）					
31		整个项目					
32		拆除工程					
33	011604002001	拆除乳胶漆墙面	1. 立面抹灰铲 除 一般抹灰 砖、混凝土面	m <sup>2</sup>	2621.13		
34	011604003001	拆除乳胶漆天棚	1. 天棚面抹灰 铲除 一般抹灰	m <sup>2</sup>	2311.05		
35	011604003002	天棚抹灰面拆除（ 顶棚裸露钢筋处理 ）	1. 敲剔干净裸 露钢筋周边1厘 米混凝土基层（ 以结构安全为主 ）	m <sup>2</sup>	693.31		
36	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土 方 2. 自卸汽车运 土方 运距1km 内 实际运距（ km）:8	m <sup>3</sup>	92.04		
37		新建工程					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
38	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	2243.7		
39	011201001002	墙、柱面一般抹灰挂网	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面人工*1.2 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网钢板网	m2	377.43		
40	011301001001	天棚抹灰	1、3厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平 2、5厚1:0.5:3水泥石膏砂浆打底扫毛	m2	2311.05		
41	011301001002	顶棚裸露钢筋处理	1、10厚聚合物改性无收缩水泥基修补砂浆找平 2、在敲剔干净的混凝土基层刷一遍混凝土界面剂 3、红丹防锈漆两遍	m2	693.31		
42	011403001001	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	2731.47		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 6 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
43	011403001002	抹灰面油漆	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m2	2311.05		
44	011402002001	金属窗油漆	1. 金属面 环氧富锌漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 2. 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	m2	193.18		
45	011502001001	挡水条: 2mm厚6063-T5航空铝材	1. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内	m	161.02		
46		单独装饰(四层)					
47		整个项目					
48		拆除工程					
49	011604002001	拆除乳胶漆墙面	1. 立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面	m2	1245.03		
50	011604003001	拆除乳胶漆天棚	1. 天棚面抹灰铲除 一般抹灰	m2	1168.32		
51	011604003002	天棚抹灰面拆除(顶棚裸露钢筋处理)	1. 敲剔干净裸露钢筋周边1厘米混凝土基层(以结构安全为主)	m2	350.5		
52	011605002001	立面块料拆除	1. 立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200	m2	7.92		
53	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):8	m3	45:7		
54		新建工程					
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)	
						综合单价	合价
55	011201001001	墙、柱面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	1061.96		
56	011201001002	墙、柱面一般抹灰挂网	1. 底层抹灰15mm 各种墙面内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面人工*1.2 2. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网钢板网	m2	183.07		
57	011203003001	纸皮砖墙面	1. 底层抹灰15mm 各种墙面外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):9 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	m2	7.92		
58	011301001001	天棚抹灰	1、3厚1:0.5:2.5水泥石膏砂浆找平 2、5厚1:0.5:3水泥石膏砂浆打底扫毛	m2	1168.32		
本页小计							

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
59	011301001002	顶棚裸露钢筋处理	1、10厚聚合物改性无收缩水泥基修补砂浆找平 2、在敲剔干净的混凝土基层刷一遍混凝土界面剂 3、红丹防锈漆两遍	m2	350.5		
60	011403001001	抹灰面油漆	1. 成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	1300.66		
61	011403001002	抹灰面油漆	1. 抗碱底漆一遍 天棚面 2. 乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m2	1168.32		
62	011402002001	金属窗油漆	1. 金属面 环氧富锌漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 2. 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	m2	98.18		
63	011502001001	挡水条: 2mm厚6063-T5航空铝材	1. 金属饰线(直线) 玻璃胶粘贴 宽度30mm以内	m	80.51		
64		校门					
65		单独装饰					
66		整个项目					
67		拆除工程					
68	011605002001	拆除干挂石材墙面	1. 立面块料拆除 石板材 挂贴 铲除找平 层 人工费+200	m2	150.95		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
69	011610002002	拆除旧铁艺校门	1. 门窗拆除(整樘) 金属 超过4m <sup>2</sup> 人工*1.5	樘	3			
70	010103002001	余方弃置	1. 装载机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km 内 实际运距(km):8	m <sup>3</sup>	8.55			
71		新建工程						
72	011201002001	真石漆墙面	1. 底层抹灰15mm 柱梁面 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2. 柱梁面 聚合物水泥砂浆 20mm 实际聚合物水泥砂浆厚度(mm):5 3. 墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 玻璃纤维网 4. 真石漆 墙面	m <sup>2</sup>	155.95			
73	010802001001	成品不锈钢校门: 2.55m*2m	1、80x80x3.0 304不锈钢竖管 2、80x80x3.0 304不锈钢外框 3、38x25x2.0 304不锈钢竖管，管中距100 4、13x25x2.0 304不锈钢横管，中间开洞插销竖管 5、成品门锁、滚轮、地销锁	m <sup>2</sup>	10.2			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)	
						综合单价	合价
74	010802001002	成品不锈钢校门: 6.12m*3m	1、80x80x3.0 304不锈钢竖管 2、80x80x3.0 304不锈钢外框 3、38x25x2.0 304不锈钢竖管，管中距100 4、13x25x2.0 304不锈钢横管，中间开洞插销竖管 5、成品门锁、滚轮、地锁	m2	18.36		
75	011402003001	金属面油漆 (字体上漆)	1. 金属面 喷氟碳面漆一遍 实际面漆遍数(遍): 3	m2	9.91		
76		升旗台					
77		拆除工程					
78		整个项目					
79	041001001001	拆除路面//切缝	1. 旧路面机械切缝 水泥混凝土路面 5cm厚 实际厚度 (cm): 20	m	19.6		
80	041001001002	拆除路面//破除原混凝土地面200厚C25混凝土	1. 液压岩石破碎机破碎混凝土类面层 普通混凝土面层 厚15cm内 实际厚度 (cm): 20 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距 (km): 8	m2	24.01		
本页小计							

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
81	041001003001	拆除基层//100厚碎石垫层	1. 小型机械拆除各类基层 厚15cm内 2. 装载机装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):8	m2	24.01			
82		新建工程						
83		整个项目						
84		土方工程						
85	010102001001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	6.65			
86	010102007001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	12.42			
87	010102007002	回填方：外购土	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 换为【素土】	m3	0.78			
88	010103001001	平整场地	1. 平整场地	m2	19.95			
89		砌筑工程						
90	010401002001	200厚砖砌挡墙	1. 混水砖外墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【红砖】	m3	2.12			
91	010401008001	砌筑台阶	1. 砌零星构件 台阶 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【红砖】	m2	5.58			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 12 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
92	010401008002	105厚砖砌地面	1. 零星砌体合并制作子目 砌筑用混合砂浆（配合比）中砂 M7.5 换为【红砖】	m3	0.43			
93		混凝土及钢筋混凝土工程						
94		基础及楼地面垫层						
95	010501001001	基础垫层：150厚碎石垫层	1. 碎石垫层 干铺	m3	2.83			
96	010501001002	基础垫层：100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土垫层合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.19			
97	010501002001	楼地面垫层：150厚碎石垫层	1. 碎石垫层 干铺	m3	2.39			
98	010501002002	楼地面垫层：100厚C20混凝土垫层	1. 混凝土垫层合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	1.59			
99	010502030001	地坪：100厚C20混凝土垫层	1. 地坪 厚度8cm 实际厚度（cm）：10 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m2	18.43			
100		混凝土构件						
101	010502001001	独立基础 C25	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.2			
本页小计								

## 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 13 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	
102	010502006001	钢筋混凝土柱 C20	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.73			
103		混凝土模板						
104	010505001001	垫层模板	1. 基础垫层模板	m2	11.88			
105	010505002001	基础模板	1. 独立基础模板	m2	3.36			
106	010505004001	柱面模板	1. 矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.8外	m2	2.85			
107		钢筋及螺栓、铁件						
108	010506001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 $\phi$ 10内	t	0.029			
109	010506001002	现浇构件钢筋	1. 现浇构件带肋钢筋 $\phi$ 25以内	t	0.036			
110	010506001003	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋 圆钢 $\phi$ 10以内	t	0.069			
111		楼地面装饰工程						
112	011102001001	石材楼地面：30厚印度红花岗岩	1. 楼地面铺花岗岩(每块周长mm) 2400以内 实际结合层厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	17.82			
本页小计								

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 14 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
113	011102001002	石材楼地面：30厚印度红花岗岩	1. 花岗岩嵌边（波打线）水泥砂浆合并制作子目抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3	m <sup>2</sup>	0.61		
114	011102001004	石材楼地面：30厚印度红花岗岩	1. 铺贴花岗岩台阶水泥砂浆合并制作子目抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3	m <sup>2</sup>	5.58		
115		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					
116	011203001001	石材墙、柱面：30厚印度红花岗岩	1. 镶贴花岗岩（水泥砂浆）墙面石材厚度超过20mm人工*1.05合并制作子目抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3 2. 底层抹灰15mm各种墙面外墙实际水泥石灰砂浆厚度（mm）:30合并制作子目抹灰水泥砂浆（配合比）中砂 1:3	m <sup>2</sup>	5.04		
117		其他装饰工程					
118	011503001001	304不锈钢栏杆	1. 不锈钢栏杆制安直型	m	13.4		
119	011506002001	金属旗杆：成品304不锈钢旗杆	1. 手动不锈钢旗杆高度12m	根	1		
本页小计							
合计							

# 措施项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1		措施项目		170009.72	
1.1		建筑工程		1544.99	
1.1.1	1	绿色施工安全防护措施费		1544.99	
1.1.1.1	WMSGCS000001	文明施工措施		263.49	
1.1.1.2	HJBHCS000001	环境保护措施		239.53	
1.1.1.3	LSSSCS000001	临时设施措施		311.39	
1.1.1.4	AQSCCS000001	安全生产措施		730.58	
1.1.2	2	措施实施费用			
1.1.2.1	WMGDZJF000001	文明工地增加费			
1.1.2.2	DNASSG000001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.1.2.3	DNASSGCC0001	洞内、地下室、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.1.2.4	YJSGZJ000001	夜间施工增加费			
1.1.2.5	GGCSF0000001	赶工措施费			
1.1.2.6	2.6	综合脚手架			
1.1.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.1.2.8	2.8	密目式安全网			
1.1.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.1.2.10	2.10	模板的支架			
1.1.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.1.2.12	2.12	施工围挡照明			
1.1.2.13	2.13	临时钢管架通道			
1.1.2.14	2.14	独立安全防护挡板			
1.1.2.15	2.15	吊装设备基础			
1.1.2.16	2.16	防尘降噪绿色施工防护棚			
1.1.2.17	2.17	施工便道			
1.1.2.18	2.18	样板引路			
1.1.2.19	2.19	垂直运输工程			
1.1.2.20	2.20	材料及小型构件二次水平运输			
本页小计				1544.99	

# 措施项目清单计价表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格 (元)	备注
1.1.2.21	2.21	成品保护工程			
1.1.2.22	2.22	井点降水工程			
1.2		装饰工程		168464.73	
1.2.1	1	绿色施工安全防护措施费		80712.73	
1.2.1.1	WMSGCS000002	文明施工措施		13764.96	
1.2.1.2	HJBHCS000002	环境保护措施		12513.6	
1.2.1.3	LSSSCS000002	临时设施措施		16267.68	
1.2.1.4	AQSCCS000002	安全生产措施		38166.49	
1.2.2	2	措施实施费用		87752	
1.2.2.1	WMDZJF000002	文明工地增加费			
1.2.2.2	DNASSG000002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费			
1.2.2.3	DNASSGCC0002	洞内、地下室内、库内或暗室内(需要照明)进行施工增加费(模板拆除)			
1.2.2.4	YJSGZJ000002	夜间施工增加费			
1.2.2.5	GGCSF0000002	赶工措施费			
1.2.2.6	2.6	综合脚手架		38688.55	
1.2.2.6.1	011601001001	综合钢脚手架(教学楼)		910.22	
1.2.2.6.2	011601001002	满堂脚手架(教学楼首层)		11378.42	
1.2.2.6.3	011601001003	墙面活动脚手架(教学楼二层~四层)		9211.07	
1.2.2.6.4	011601001004	天棚活动脚手架(教学楼二层~四层)		12775.69	
1.2.2.6.5	011601001005	综合脚手架(校门)		4413.15	
1.2.2.7	2.7	靠脚手架安全挡板			
1.2.2.8	2.8	密目式安全网			
1.2.2.9	2.9	围尼龙编织布			
1.2.2.10	2.10	模板的支架			
1.2.2.11	2.11	施工现场围挡和临时占地围挡			
1.2.2.12	2.12	施工围挡照明			
本页小计				119401.28	





# 专业工程暂估价明细表

工程名称：普宁市占陇镇志古寮小学 标段：普宁市占陇镇志古寮小学大门及校舍修缮改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元） D=C <sub>2</sub> -C <sub>1</sub>	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	A <sub>2</sub>	B <sub>2</sub>	C <sub>2</sub>		
1	室内原有家具、电器、杂物等物件拆卸搬运至业主指定临时存放点。施工完毕后搬运至原来位置并恢复原样；（每间教室及办公室暂按500元计算；共24间教室及12间办公室）	18000		18000					
本页小计		18000		18000					
合计		18000		18000					-

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应合同约定的价格填写“确认金额”。

